

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. Kozdroje od km 0+000 do km 0+917

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111000-8				
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,917		
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9				
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	x	x	x	x
2.1		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z wywozem nadmiaru urobku poza plac budowy		1834,000		
3	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x	x	x
3.1		Skropienie istniejącej konstrukcji drogi pod ułożenie warstwy ścieralnej emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3 kg/m2	m2	3 948,42		
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9				
4	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	x	x	x	x
4.1	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC 11S - warstwa ścieralna - grubość warstwy 5 cm	m2	3 760,40		
4.2	D.05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej o śr. grubości 4 cm wraz z odwiezieniem urobku poza plac budowy na odl. do 10 km	m2	80,00		
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy z pospółki gr. średnia 5 cm	m2	1 834,0		
					Razem netto	
					23 % VAT	
					Razem brutto	

.....
(podpis kosztorysanta)