

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. Kozdroje od km 0+000 do km 0+917

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111000-8		
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,917
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9		
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	x	x
2.1		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z wywozem nadmiaru urobku poza plac budowy		1834,00
3	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x
3.1		Skropienie istniejącej konstrukcji drogi pod ułożenie warstwy ścieralnej emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3 kg/m2	m2	3 948,42
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9		
4	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	x	x
4.1	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC 11S - warstwa ścieralna - grubość warstwy 5 cm	m2	droga 3760,4 m2
4.2	D.05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej o śr. grubości 4 cm wraz z odwiezieniem urobku poza plac budowy na odl. do 10 km	m2	w km 0+000 i w km 0+917- 80 m2
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
5	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy z pospółki gr. średnia 5 cm	m2	1 834,0

Sierpc, dnia 21.08.2017 r.

.....
(podpis kosztorysanta)