

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		29.44	m	29.440	
				RAZEM	29.440
19	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 10 m	m ²		
d.2	1611-08	200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
20		Wykonanie daka nad głównym wejściem o konstrukcji drewnianej pokrytym bala-	kpl		
d.2	kalk. własna	chodachówką	kpl	1.000	
		1.00		RAZEM	1.000
21	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły,pus-	m ²		
d.2	0728-01	taków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	5.800	
		5.80		RAZEM	5.800

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 Roboty rozbórkowe						
1 d.1 08	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	14.19	0.00	0.00
2 d.1 05	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	29.44	0.00	0.00
3 d.1 01	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	345.34	0.00	0.00
4 d.1 09	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryszanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km	m ³	0.80	0.00	0.00
Razem dział Roboty rozbórkowe						0.00
2 Roboty budowlane remontowe						
5 d.2 01	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	345.34	0.00	0.00
6 d.2 04	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	1725	0.00	0.00
7 d.2 06	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	345.34	0.00	0.00
8 d.2 02	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²	7.30	0.00	0.00
9 d.2 07	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²	7.30	0.00	0.00
10 d.2 08	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	128	0.00	0.00
11 d.2 09	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m	58.28	0.00	0.00
12 d.2 0923-01	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²	55	0.00	0.00
13 d.2 0541-02	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²	18.92	0.00	0.00
14 d.2 02	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	345.34	0.00	0.00
15 d.2 0933-01	NNRNKB 202 0933-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzie gipsowe zewnętrzne na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)	m ²	297.34	0.00	0.00
16 d.2 10	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - w kolorze MORELOWYM LUB PODOBNY	m ²	297.34	0.00	0.00
17 d.2 2803-05	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian cokół wokół budynku płytkami kamionkowymi GRES na zaprawie klejowej o grub. warstwy 3 mm	m ²	55.00	0.00	0.00
18 d.2 03	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm - ROBOCIZNA BEZ RUR	m	29.44	0.00	0.00
19 d.2 08	KNR 2-02 1611-08	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys. do 10 m	m ²	200	0.00	0.00
20 d.2 kalk. własna		Wykonanie daka nad głównym wejściem o konstrukcji drewnianej pokrytym balachodachówką	kpl	1.00	0.00	0.00
21 d.2 01	KNR 4-01 0728-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²	5.80	0.00	0.00
Razem dział Roboty budowlane remontowe						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbórkowe					
1	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	14.19	m ²	14.190	
				RAZEM	14.190
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-05	29.44	m	29.440	
				RAZEM	29.440
3	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2611-01	345.34	m ²	345.340	
				RAZEM	345.340
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	0.80	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
2 Roboty budowlane remontowe					
5	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
d.2	2612-01	345.34	m ²	345.340	
				RAZEM	345.340
6	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
d.2	2612-04	1725	szt	1725.000	
				RAZEM	1725.000
7	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.2	2612-06	345.34	m ²	345.340	
				RAZEM	345.340
8	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
d.2	2612-02	7.30	m ²	7.300	
				RAZEM	7.300
9	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.2	2612-07	7.30	m ²	7.300	
				RAZEM	7.300
10	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.2	2612-08	128	m	128.000	
				RAZEM	128.000
11	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.2	2612-09	58.28	m	58.280	
				RAZEM	58.280
12	KNR-W 2-02	Oslony okien folią polietylenowa	m ²		
d.2	0923-01	55	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
13	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²		
d.2	202 0541-02	18.92	m ²	18.920	
				RAZEM	18.920
14	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.2	2611-02	345.34	m ²	345.340	
				RAZEM	345.340
15	NNRNKB	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzie gipsowe zewnętrzne gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)	m ²		
d.2	202 0933-01	297.34	m ²	297.340	
	analogia			RAZEM	297.340
16	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - w kolorze MORELOWYM LUB PODOBNY	m ²		
d.2	1505-10	297.34	m ²	297.340	
				RAZEM	297.340
17	NNRNKB	(z.VI) Licowanie ścian cokół wokół budynku płytkami kamionkowymi GRES na zaprawie klejowej o grub. warstwy 3 mm	m ²		
d.2	202 2803-05	55.00	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
18	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm - ROBOCIZNA BEZ RUR	m		
d.2	0510-03				