

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. LEKÓWIEC

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111000-8				
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,774		
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5				
2	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-IV				
2.1		Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach I-IV wraz z odwozem urobku poza teren budowy	m3	87,455		
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9				
3	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x	x	x
3.1		Oczyszczenie istniejącej nawierzchni	m2	3231,84		
3.2		Skropienie istniejącej konstrukcji drogi pod ułożenie warstwy ścieralnej i wzmacniającej emulsją asfaltową w ilości 0,5-0,7 kg/m2	m2	3231,84		
4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszyw naturalnych	x	x	x	x
4.1		Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr.10cm po zagęszczeniu	m2	29,30		
4.2		Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr.15cm po zagęszczeniu	m2	47,50		
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9				
5	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	x	x	x	x
5.1	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni wyrównawczo - wzmacniającej z betonu asfaltowego z AC 11S - grubość warstwy 5 cm	m2	3 231,84		
6	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej	x	x	x	x
6.1		Przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej gr. 3cm	m2	57,40		
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
7	D.06.03.01	Wykonanie opaski z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm	m2	387,0		
		D.08.00.00 ELEMNTY ULIC				
8	D.08.01.01	Rozbiórka i wbudowanie krawężników betonowych na ławie betonowej C8/10 z oporem	mb	61,2		
					23 % VAT	
					Razem brutto	

(podpis kosztorysanta)