

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. KOZICZYN

Lp	Symbolika techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111000-8		
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	1,431
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9		
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	x	x
2.1		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1431,0 x 5,0 = 7155,0 m2
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9		
3	D.05.01.03	Nawierzchnie żwirowa	x	x
3.1		Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni żwirowej 0/20 o gr 12cm	m2	1431,0 x 4,3 = 6153,30 m2
3.2		Wykonanie górnej warstwy nawierzchni żwirowej 0/12 o gr 8cm	m2	1431,0 x 4,3 = 6153,30 m3

Sierpiec, dnia 12.2017 r.

mgr inż. Piotr Pakiela

Uprawnienia budowlane do kierowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej

Nr ewid. MAZ/0433/OWOP/13

(podpis kosztorysanta)

Zatwierdzenie:

WÓJT
mgr Lech Zdunczyk

WÓJT GMINY REGIMIN
woj. mazowieckie