

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. LEKÓWIEC

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111000-8		
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,774
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5		
2	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-IV		
2.1		Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach I-IV wraz z odwozem urobku poza teren budowy	m3	774m x 0,25m x 2m = 77,40 m3 - opaska zjazd nr 2,3,4 - (4,4+11,3+13,6) x 0,1m = 2,93 m3 21,0m2 x 0,15 = 3,15 m3 - poszerzenie 26,50m2 x 0,15m = 3,975 m3 - zjazd publ RAZEM: 77,40+2,93+3,15+3,975 = 87,455 m3
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9		
3	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x
3.1		Oczyszczenie istniejącej nawierzchni	m2	774m x 4,0m = 3096,0m2 - droga 22,54 m2 - łuki skrzyżowania 4,4+11,3+13,6 = 29,3 m2 - zjazd nr 2,3,4 14,8+15,0+13,9+13,8 = 57,5 m2 - zjazd nr 1,5,6,7 26,50m2 - zjazd publ RAZEM: 3096,0+22,54+29,3+26,5 +57,5 = 3231,84 m2
3.2		Skropienie istniejącej konstrukcji drogi pod ułożenie warstwy ściernawej i wzmacniającej emulsją asfaltową w ilości 0,5-0,7 kg/m2	m2	774m x 4,0m = 3096,0m2 - droga 22,54 m2 - łuki skrzyżowania 4,4+11,3+13,6 = 29,3 m2 - zjazd nr 2,3,4 14,8+15,0+13,9+13,8 = 57,5 m2 - zjazd nr 1,5,6,7 26,50m2 - zjazd publ RAZEM: 3096,0+22,54+29,3+26,5 +57,5 = 3231,84 m2
4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszyw naturalnych	x	x
4.1		Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr.10cm po zagęszczeniu	m2	4,4+11,3+13,6 = 29,3 m2 - zjazd nr 2,3,4
4.2		Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr.15cm po zagęszczeniu	m2	21,0m2 - poszerzenie 26,50m2 - zjazd publ RAZEM: 21,0+26,5 = 47,5 m2
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9		
5	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	x	x
5.1	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni wyrównawczo - wzmacniającej z betonu asfaltowego z AC 11S - grubość warstwy 5 cm	m3	774m x 4,0m = 3096,0m2 - droga 22,54 m2 - łuki skrzyżowania 4,4+11,3+13,6 = 29,3 m2 - zjazd nr 2,3,4 14,8+15,0+13,9+13,8 = 57,5 m2 - zjazd nr 1,5,6,7 26,50m2 - zjazd publ RAZEM: 3096,0+22,54+29,3+26,5 +57,5 = 3231,84 m2
6	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej	x	x
6.1		Przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podszypce cem-piaskowej gr. 3cm	m2	zjazd nr 2 i 9 - 4,4+53,0 = 57,4 m2
		D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE		
7	D.06.03.01	Wykonanie opaski z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm	m2	774*0,25*2 = 387,0 m2
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC		
8	D.08.01.01	Rozbiórka i wbudowanie krawężników betonowych na ławie betonowej C8/10 z oporem	mb	zjazd nr 2 i 9 - 7,2 + 54,0 = 61,2 mb

Sierpiec, dnia 12.2017 r.

mgr inż. Piotr Pakiela
Uprawnienia budowlane do kierowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej
Nr ewid. MAZ/0433/OWOD/13
(podpis kosztorysanta)

Zatwierdzenie:

WÓJT
mgr Lech Zduńczyk

WÓJT GMINY REGIMIN
woj. mazowieckie