

KOSZTORYS ŚLEPY DACH

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zeńboku.
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Zeńboku
INWESTOR : Gmina Regimin
ADRES INWESTORA : 06-461 Regimin
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Edyta Łuka

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 Roboty rozbiórkowe						
1	KNR 4-01 0535- d.1 08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,oka- pów,kołnierzy,gzysów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	90.55	0.00	0.00
2	KNR 4-01 0535- d.1 04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	71.7	0.00	0.00
3	KNR 4-01 0535- d.1 06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	41.18	0.00	0.00
4	KNR 4-01 0535- d.1 02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	427.47	0.00	0.00
5	KNR 4-01 0212- d.1 04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²	0.073	0.00	0.00
6	KNR 4-01 0350- d.1 01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³	1.26	0.00	0.00
7	KNR 4-01 0108- d.1 09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- niowymi na odl.do 1 km	m ³	2.71	0.00	0.00
8	KNR 4-01 0108- d.1 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- niowymi - za każdy nast. 1 km - do 10 km Krotność = 9	m ³	2.71	0.00	0.00
9	d.1 analiza indywidu- alna	Koszt składowania i utylizacji gruzu na wysypisku	m ³	2.71	0.00	0.00
Razem dział Roboty rozbiórkowe						0.00
2 Naprawa pokrycia dachu						
10	KNR 4-01 0412- d.2 01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec kro- kwi	szt.	15.00	0.00	0.00
11	KNR 4-01 0412- d.2 02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m	65.00	0.00	0.00
12	KNR 4-01 0412- d.2 04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m	25.00	0.00	0.00
13	KNR 4-01 0412- d.2 06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m	11.00	0.00	0.00
14	KNR 2-02 0122- d.2 01 analogia	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkie- rowej 1/2x1/2ceg.	m ³	1.26	0.00	0.00
15	KNR 2-02 0219- d.2 05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm	m ²	0.073	0.00	0.00
16	KNR 4-01 0414- d.2 09	Wymiana łącenia dachu pod pokrycie blachodachówką o odstępie 1at do 16 cm - 15% powierzchni dachu	m ²	58.121	0.00	0.00
17	KNR-W 2-02 d.2 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - płyty dach- owe	m ²	427.47	0.00	0.00
18	KNR-W 2-02 d.2 0511-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsior	m	28	0.00	0.00
19	KNR-W 2-02 d.2 0511-03	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - blachy oka- powe	m	65.75	0.00	0.00
20	KNR-W 2-02 d.2 0511-04	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - wiatrowni- ce boczne	m	39.25	0.00	0.00
21	d.2 kalk. własna	Wyłazy dachowe	szt.	2.00	0.00	0.00
22	NNRNKB 202 d.2 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm	m ²	48.56	0.00	0.00
23	KNR-W 2-02 d.2 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrąg- łe o śr. 125 mm	m	71.7	0.00	0.00
24	KNR-W 2-02 d.2 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m	41.18	0.00	0.00
25	KNR 2-02 1611- d.2 08	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 10 m	m ²	100	0.00	0.00
Razem dział Naprawa pokrycia dachu						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY ELEWACJA

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zeńboku.
 ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Zeńboku
 INWESTOR : Gmina Regimin
 ADRES INWESTORA : 06-461 Regimin
 BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Edyta Łuka

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 Roboty rozbórkowe						
1	KNR 4-01 0535- d.1 08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,oka- pów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	14.34	0.00	0.00
2	KNR 4-01 0701- d.1 02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²	55.4	0.00	0.00
3	KNR 0-23 2611- d.1 01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	554	0.00	0.00
4	KNR 4-01 0108- d.1 09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzy- niowymi na odl.do 1 km	m ³	1.401	0.00	0.00
5	KNR 4-01 0108- d.1 10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzy- niowymi - za każdy nast. 1 km - do 10 km Krotność = 9	m ³	1.401	0.00	0.00
6	d.1 analiza indywidu- alna	Koszt składowania i utylizacji gruzu na wysypisku	m ³	1.401	0.00	0.00
Razem dział Roboty rozbórkowe						0.00
2 Roboty budowlane remontowe						
7	KNR 0-23 2612- d.2 01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys- tem STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	554	0.00	0.00
8	KNR 0-23 2612- d.2 04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys- tem STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	2268	0.00	0.00
9	KNR 0-23 2612- d.2 06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys- tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	554	0.00	0.00
10	KNR 0-23 2612- d.2 02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys- tem STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²	11.86	0.00	0.00
11	KNR 0-23 2612- d.2 07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys- tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na oście- żach	m ²	11.96	0.00	0.00
12	KNR 0-23 2612- d.2 08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys- tem STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątowni- kiem metalowym	m	220	0.00	0.00
13	KNR 0-23 2612- d.2 09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys- tem STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m	100.05	0.00	0.00
14	KNR-W 2-02 d.2 0923-01	Ostony okien folią polietylenową	m ²	74.64	0.00	0.00
15	NNRNKB 202 d.2 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²	18.07	0.00	0.00
16	KNR 0-23 2611- d.2 02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	554	0.00	0.00
17	NNRNKB 202 d.2 0933-01 analogia	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzie gipsowe zewnętrzne- na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścia- nach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)	m ²	554	0.00	0.00
18	KNR 2-02 1505- d.2 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - w ko- lorze MORELOWYM LUB PODOBNY	m ²	554	0.00	0.00
19	KNR 2-02 1611- d.2 08	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 10 m	m ²	230	0.00	0.00
Razem dział Roboty budowlane remontowe						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS SŁEPY MALOWANIE I POSADZKI

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zeńboku.
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Zeńboku
INWESTOR : Gmina Regimin
ADRES INWESTORA : 06-461 Regimin
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Edyta Łuka

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 Roboty rozbiórkowe						
1	KNR 4-01 0808- d.1 08	Rozbiórka cokołków	m	165.31	0.00	0.00
2	KNR 4-01 0818- d.1 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	223.85	0.00	0.00
3	KNR 4-01 1202- d.1 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	1264.27	0.00	0.00
4	KNR 4-01 0354- d.1 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m ²	m ²	12.60	0.00	0.00
5	KNR 4-01 0108- d.1 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzy- niowymi na odl. do 1 km	m ³	10.98	0.00	0.00
6	KNR 4-01 0108- d.1 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzy- niowymi - za każdy nast. 1 km - do 10 km Krotność = 9	m ³	10.98	0.00	0.00
7	d.1 analiza indywidu- alna	Koszt składowania i utylizacji gruzu na wysypisku	m ³	10.98	0.00	0.00
Razem dział Roboty rozbiórkowe						0.00
2 Roboty remontowe budowlane						
8	KNR 4-01 1204- d.2 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- syjnymi starych tynków z poszpachł. nierówności - ściany	m ²	822.43	0.00	0.00
9	KNR 0-23 2611- d.2 02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT powierzchni ścian przed malowaniem	m ²	1264.27	0.00	0.00
10	KNR 2-02 1504- d.2 02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewn. z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	441.84	0.00	0.00
11	KNR 2-02 1505- d.2 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	822.43	0.00	0.00
12	KNR 4-01 1212- d.2 19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatoro- wych	m ²	23.54	0.00	0.00
13	KNR 4-01 1212- d.2 28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm	m	115.37	0.00	0.00
14	KNR 4-01 1209- d.2 10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ²	m ²	55.35	0.00	0.00
15	KNR 4-01 1209- d.2 16	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwio- wych - pasy o szer. do 20 cm	m	37.50	0.00	0.00
16	KNR 2-02 1102- d.2 01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej gr. 20 mm zatarte na ostro	m ²	223.85	0.00	0.00
17	KNR 2-02 1112- d.2 01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam	m ²	193.18	0.00	0.00
18	KNR 2-02 1112- d.2 09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	193.18	0.00	0.00
19	KNR 2-02 1113- d.2 08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewn- iane	m	133.05	0.00	0.00
20	NNRNKB 202 d.2 2805-01	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. war- stwy 3 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m ²	m ²	30.67	0.00	0.00
21	NNRNKB 202 d.2 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10 m ²	m	28.50	0.00	0.00
22	KNR 0-19 1023- d.2 11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- dzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m ² - dla sali gimnastycznej szklonej poliwęglanem komo- rowym z okuciami obwiedniowymi - kompletnie wykończo- ne	m ²	12.60	0.00	0.00
Razem dział Roboty remontowe budowlane						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł