

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. Przybyszewo o dł. 1,297 km

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111000-8		
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	1,297
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5		
2	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
2.1		Wykonywanie wykopów mechanicznie w gruntach kat>I-V wraz z wywozem na odkład na odległość do 10 km	m3	poszerzenie - (290+50+102+62+37+51+31+31+121+13+42)m2 x 0,15m = 124,50 m3
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9		
3	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	x	x
3.1		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z wywozem nadmiaru urobku poza plac budowy	m2	5294,69
4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszyw naturalnych		
4.1		Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (pospółka) o gr. 15 po zagęszczeniu	m2	830,00
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9		
5	D.05.02.01	Nawierzchnie z kruszywa łamanego	x	x
5.1		Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 12 po zagęszczeniu	m2	5294,69

Sierpc, dnia 06.2018 r.


(podpis kosztorysanta)