

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45453000-7	ROBOTY ROZBIÓRKOWE POKRYCIA DACHU				
1	KNR 4-01	Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściem do budynku.	m ²	8.000		
d.1	0420-04					
2	KNR 0-45	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku	m ²	87.890		
d.1	0101-02					
3	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia wierzchniego (na starej blasze) z blachy trapezowej	m ²	146.217		
d.1	0511-02					
4	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia wierzchniego (na starej blasze) z płyt ONDULINE	m ²	116.255		
d.1	0511-02					
5	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej nie nadającej się do użytku 100 % powierzchni dachu.	m ²	403.104		
d.1	0545-02					
6	analiza własna	utylizacja płyt azbestowo cementowych	m ²	87.890		
d.1						
7	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (pozostało około 10 %)	m	5.000		
d.1	0535-04					
8	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku (pozostało 10 % uchwyty i rynhaki)	m	4.000		
d.1	0535-06					
9	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (na szczytach budynku i wokół kominów)	m ²	12.360		
d.1	0535-08					
10	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstępach (95 % powierzchni dachu)	m ²	375.611		
d.1	0441-01					
11	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk (5 % powierzchni dachu nad ganikiem)	m ²	19.769		
d.1	0441-02					
12	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	16.000		
d.1	0108-09					
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km (8 km) Krotność = 8	m ³	16.000		
d.1	0108-10					

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	45453000-7	NAPRAWA STROPU DREWNIANEGO				
14 d.2	KNR-W 4-01 0412-01	Wymiana drewnianych belek stropowych 5 szt. (3,15 m3)	m	30.000		
15 d.2	KNR-W 4-01 0413-03	Wymiana ślepego pułapu z wymianą łat z desek o grubości 25 mm	m ²	36.700		
16 d.2	KNR-W 2-02 2009-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach (40 x 60 mm w rozstawie co 600 mm)	m ²	48.100		
17 d.2	KNR-W 2-02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych gr 12,5 mm (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach drewnianych	m ²	48.100		
18 d.2	KNR-W 2-02 2008-08	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych gr 12,5 mm (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m ²	48.100		
19 d.2	KNR-W 2-02 0606-01	Paroizolacja pod wełną mineralną na stropie - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	36.700		
20 d.2	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 8 cm	m ²	36.700		
21 d.2	KNR-W 2-02 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 8 cm	m ²	36.700		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	45453000-7	NAPRAWA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WIEŻBY DACHOWEJ				
22 d.3	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle 14 szt. 14x14 cm	m	113.400		
23 d.3	KNR-W 4-01 0416-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie 1 szt. 14x16 cm 3,37 m b.	m	3.370		
24 d.3	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - jętki i kleszcze 2 szt	m	9.600		
25 d.3	KNR-W 4-01 0416-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy 5 szt. 17x21 cm	m	12.150		
26 d.3	KNR-W 4-01 0416-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały 6 szt. 14x16 cm	m	10.800		
27 d.3	KNR-W 4-01 0416-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - wymian 6 szt 15x16 cm w ścianach szczytowych nad oknami	m	21.280		
28 d.3	KNR-W 4-01 0416-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - wymiany w płaszczyźnie stropu przy kominach 4 szt 23x23 cm	m	14.800		
29 d.3	KNR-W 4-01 0402-04	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 25 mm Wymiana deskowania ścian szczytowych . deski jednostronnie strugane bej- cowane.	m ²	64.590		
30 d.3	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m na szczytach budynku.	m ²	96.000		
31 d.3	KNR-W 4-01 0628-03	Malowanie desek ścian szczytowych bejcą koloryzującą DREWNOCHRON. . Dwukrotna impregnacja grzybo- bójczą desek i płyt metodą smarowania preparatami ole- jowymi	m ²	64.590		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4	45453000-7	REMONT KOMINÓW				
32 d.4	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów murowanych ponad dachem	m ³	2.260		
33 d.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	3.037		
34 d.4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km (8 km) Krotność = 8	m ³	3.037		
35 d.4	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł ponad dachem	m ³	2.260		
36 d.4	KNR-W 2-02 0220-05	Czapki betonowe na kominach zbrojone. Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²	1.820		
37 d.4	KNR-W 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²	9.760		
38 d.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² . Skucie tynków na kominach na poddaszu.	m ²	38.850		
39 d.4	KNR-W 4-01 0716-01	Tynki kominów na poddaszu. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły.	m ²	38.850		
40 d.4	KNR 4-01 1204-06	Malowanie kominów na poddaszu i ponad dachem . Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²	48.610		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5	45453000-7	NOWE POKRYCIE DACHU GŁÓWNEGO I GANKU				
41 d.5	KNR-W 4-01 0628-04	Oczyszczenie i impregnacja grzybobójczą konstrukcji drewnianej dachu - impregnat do drewna ALTAX lub HYLOTOX Dwukrotna impregnacja grzybobójczą bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²	395.000		
42 d.5	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach mocowane kontrłatami 25x50 mm - rozstaw kontrłat około 1,00 m membrana dachowa paroprzepuszczalna.	m ²	395.380		
43 d.5	KNR AT-09 0101-03	Łaczenie - rozstaw łat 25 cm łat 40x60 mm	m ²	395.380		
44 d.5	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych pod rynnami i wiatrowych na szczytach budynku.	m	82.100		
45 d.5	KNR-W 4-01 0628-03	Malowanie desek bejcą koloryzującą DREWNOCHRON. Dwukrotna impregnacja grzybobójczą desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²	31.198		
46 d.5	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm kolor spatinowanego cynku - obróbki kominów i , koszy	m ²	9.000		
47 d.5	NNRNKB 202 0537-03	(z.VI) Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekąną z paneli na rąbek stojący na łatach blacha w kolorze spatinowanego cynku. Dach budynku głównego i ganku.	m ²	395.380		
48 d.5	NNRNKB 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm + haki do rynien i zaslepki na końcach	m	49.570		
49 d.5	NNRNKB 202 0519-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr. 12,5 cm łącznie z uchwyta- mi, sztucerem, kolanami i wylewką.	m	20.140		
50 d.5	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekąną - montaż osłon bocznych - wiatrownic prefabrykowanych systemowych	m	39.000		
51 d.5	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekąną - montaż pasów nadrynnowych - okapów systemowych z uszczelkami.	m	49.600		
52 d.5	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekąną - montaż gąsiorów systemowych z uszczelkami	m	28.200		
53 d.5	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie	m	11.100		
54 d.5	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominarskie	szt.	4.000		
55 d.5	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien- wylazów dachowych w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m	4.000		
56 d.5	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie wylazu dachowego 54x83 cm z kołnierzem w połaci dachowej	szt	1.000		
57 d.5	KNR-W 2-02 20203-02	Podbitka z desek struganych gr 25 mm między krok- wiami . analogia Boazeria z listew drewnianych o szerokości 45-80 mm	m ²	39.860		
58 d.5	KNR-W 4-01 0628-03	Malowanie desek podbitki bejcą koloryzującą DREWNOCHRON. Dwukrotna impregnacja grzybobójczą desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²	39.860		
59 d.5	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 4 m wzdłuż budynku pod okapami.	m ²	84.000		
60 d.5	KNR-W 2-02 20202-03	Rusztły drewniane pod boazerię na ścianach tynkowan- ych ceglanych	m ²	31.520		
61 d.5	KNR-W 4-01 0402-04	Oszalowanie ścian z desek profilowanych o grubości 25 mm pod okapami podłużnymi. deski jednostronnie strugane bejcowane.	m ²	31.520		
62 d.5	KNR-W 4-01 0628-03	Malowanie desek ścian pod okapami podłużnymi bejcą koloryzującą DREWNOCHRON. Dwukrotna impreg- nacja grzybobójczą desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²	31.520		
63 d.5	KNR-W 2-02 1009-01	Okna ościeżnicowe drewniane fabrycznie wykończone 2 szt. na poddaszu w szczytowych ścianach budynku	m ²	2.160		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6	45453000-7	REMONT GANKU				
64 d.6	KNR-W 4-01 0416-06	Wyrniana elementów konstrukcyjnych ganku - słupy 8 szt. 15x15 cm dl 319 cm	m	25.600		
65 d.6	analiza własna	dostawa i montaż okuc stalowych ocynkowanych mocujących słupy ganku.	szt	8.000		
66 d.6	KNR-W 2-02 20202-03	Rusztzy drewniane pod boazerię na suficie ganku	m ²	10.150		
67 d.6	KNR-W 2-02 20203-02	Podbitka z desek struganych gr 25 mm sufitu ganku . analogia Boazeria z listew drewnianych o szerokości 45-80 mm	m ²	10.150		
68 d.6	KNR-W 4-01 0628-03	Malowanie elementów drewnianych słupów i sufitu bejcą koloryzującą DREWNOCHRON. . Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²	25.510		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: