

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski na wykonanie zagospodarowania terenu pod skwer w Regiminnie					
1		Zagospodarowanie terenu skweru			
1.1	45110000-1	Roboty ziemne			
1		Obsługa geodezyjna	kpl		
d.1.1	wycena indywidualna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek (usunięcie humusu pod powierzchnię oteadrzone)	m ²		
d.1.1	0126-01	819 <powierzchnia terenu>	m ²	819.000	
				RAZEM	819.000
1.2		Podłoża skweru			
3	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.1.2	0401-01		m	151.270	
		151.27		RAZEM	151.270
4	KNR 2-02	Podkłady murarskie z tłucznia lub żużla na podł.gruntowym - podbudowa pod krawężnik	m ³		
d.1.2	1101-03	poz.3*0.15*0.30	m ³	6.807	
				RAZEM	6.807
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m		
d.1.2	0407-02	poz.3	m	151.270	
				RAZEM	151.270
6		Wykonanie podłoża z kamieni otoczakowych 16-32mm	m ²		
d.1.2	wycena indywidualna		m ²	38.000	
		38		RAZEM	38.000
7	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.1.2	0401-01	(kostka betonowa)	m	142.260	
		142.26		RAZEM	142.260
8	KNR 2-02	Podkłady murarskie z tłucznia lub żużla na podł.gruntowym - podbudowa pod krawężnik	m ³		
d.1.2	1101-03	(kostka betonowa)	m ³	4.268	
		poz.7*0.20*0.15		RAZEM	4.268
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m		
d.1.2	0407-02	(kostka betonowa)	m	142.260	
		poz.7		RAZEM	142.260
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.1.2	0114-05		m ²	115.080	
		115.08		RAZEM	115.080
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm Holland na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.2	0511-02	poz.10	m ²	115.080	
				RAZEM	115.080
1.3		Mała architektura			
12		Ławka	szt.		
d.1.3	analiza indywidualna		szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
13		Kosz na śmieci	szt.		
d.1.3	analiza indywidualna		szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
14		Tablica informacyjna	szt.		
d.1.3	analiza indywidualna		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
15		Fontanna	szt.		
d.1.3	analiza indywidualna		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
1.4		Trawniki			
16	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
d.1.4	0101-01				

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR 2-21	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III	m ²		
d.1.4	0207-02	220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
18	KNR 2-21	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.1.4	0404-04	220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
1.5		Roślinność			
19	KNR 2-21	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 36 szt./m2	m ²		
d.1.5	0414-07	Krotność = 3	m ²	0.800	
		0.8		RAZEM	0.800
20	KNR 2-21	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. IV bez zaprawy rowów	m ²		
d.1.5	0331-03	60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
21	KNR 2-21	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. IV bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
d.1.5	0312-03	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
22	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
d.1.5	0303-01	87	szt.	87.000	
				RAZEM	87.000
23	KNR 2-21	Obsadzenie kwietników krzewami róż	szt.		
d.1.5	0414-09	30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000