

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		MASZT FLAGOWY			
1	KNR 2-01	Wykonanie wykopu pod fundament masztu	m ³		
d.1	0201-01	1,7*1,7*0,9	m ³	2,601	
				RAZEM	2,601
2	KNR 2-02	Podkład betonowy na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	0201-01	1,6*1,6*0,1	m ³	0,256	
				RAZEM	0,256
3	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1	0203-02	(1,5*1,5*0,3)+(0,4*0,45*0,4)	m ³	0,747	
				RAZEM	0,747
4	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t		
d.1	0290-02	- pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,016	
		0,0156		RAZEM	0,016
5	KNR 2-02	Gniazda do śrub kotwiących o głębokości do 0,5m	szt		
d.1	0252-04	4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do ogrodzenia rzutni dyskiem i młotem	szt.		
d.1	0309-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR 2-31	Montaż masztów flagowych z flagą	szt.		
d.1	0702-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		BUDOWA POMNIKA			
8	KNR 2-01	Wykonanie wykopu pod fundament	m ³		
d.2	0201-01	1*0,3	m ³	0,300	
				RAZEM	0,300
9	KNR 2-02	Podkład betonowy na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	0201-01	1,0*1,0*0,10	m ³	0,100	
				RAZEM	0,100
10	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m	m ³		
d.2	0201-01	- z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	0,173	
		0,76*0,76*0,3		RAZEM	0,173
11	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t		
d.2	0290-02	- pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,025	
		0,025		RAZEM	0,025
12	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów	m ³		
d.2	0320-0201	1*1*0,5	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
13	KNR 2-02	Element pomnika betonowy	m ³		
d.2	0203-03	0,6*0,6*1,5	m ³	0,540	
				RAZEM	0,540
14	KNR 0-12II	Okladzina ścian i pilastrów - czarny granit - grubość elementu	m ²		
d.2	0829-08	4cm	m ²	3,360	
		(0,7*1,5*2)+(0,7*0,9*2)		RAZEM	3,360
15	KNR AT-23	Wykonanie mozaiki w kolorach biały-czerwony	m ²		
d.2	0402-01	0,7*0,7	m ²	0,490	
				RAZEM	0,490
16	KNR 0-17	Tynk dekoracyjny - imitacja kamienia gładki błyszczący	m ²		
d.2	0930-03	0,75*0,3*4	m ²	0,900	
				RAZEM	0,900
17	KNR DC-03	Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych	szt.		
d.2	0103-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
18	KW -01	Element dekoracyjny mocowany do pomnika	szt.		
d.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		KAMIEN (element przyległy do pomnika)			
19	KNR 2-01	Wykonanie wykopu pod fundament	m ³		
d.3	0201-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(0,8*0,7)+(1,55*0,5*0,7)	m ³	1,103	
				RAZEM	1,103
20	KNR 2-02	Podkład betonowy na podłożu gruntowym	m ³		
d.3	0201-01	(0,8*0,7*0,1)+(1,55*0,5*0,7*0,1)	m ³	0,110	
				RAZEM	0,110
21	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe	m ³		
d.3	0201-01	(0,8*0,7*0,3)+(1,55*0,5*0,7*0,3)	m ³	0,331	
				RAZEM	0,331
22	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t		
d.3	0290-02	- pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,027	
		0,027		RAZEM	0,027
23	KNR 2-02	Element Betonowy	m ³		
d.3	0203-03	(0,8*0,7*0,3)+(1,55*0,5*0,7*0,3)+1	m ³	1,331	
				RAZEM	1,331
24	KNR 0-17	Tynk dekoracyjny - imitacja kamienia gładki błyszczący	m ²		
d.3	0930-03	(2,35+0,7+2,35+0,7)*0,3+(1,0*0,8)+(1,55*1,0*0,5)+(1,0*0,7*0,5)+	m ²	5,330	
		(1,55*1,0*0,5)+(1,0*0,8)		RAZEM	5,330
25	KW-02	Płyta granitowa z napisem (na kamieniu oraz ścianie budynku)	szt		
d.3		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4		ŁAWKI I KOSZE NA ŚMIECI			
26	KW 4	Ławki z drewna z podstawą betonową - montaż, materiał	szt		
d.4		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
27	KW 5	Kosze na śmieci	szt		
d.4		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
5		DONICE NA KWIATY			
28	KW-03	Donice na kwiaty	szt		
d.5		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
6		OŚWIETLENIE			
29		Oświetlenie - lampy solarno - wiatrowe	szt		
d.6		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
7		ZIELEŃ, ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
30	KNR 2-21	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II	m ²		
d.7	0201-01	nie zadarnionym	m ²	63,000	
		63		RAZEM	63,000
31	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wy-	m ³		
d.7	1101-01	ładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km	m ³	5,000	
		5		RAZEM	5,000
32	KNR 2-21	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III	m ²		
d.7	0202-02	zadarnionym	m ²	63,000	
		63		RAZEM	63,000
33	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II	m ²		
d.7	0401-01	bez nawożenia	m ²	63,000	
		63		RAZEM	63,000
34	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie	szt.		
d.7	0301-01	płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość	szt.	6,000	
		: 0.3 m		RAZEM	6,000
		6			
35	KNR 2-31	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokąt-	m ²		
d.7	23103-01	nej 20x10 cm na podsypce piaskowej	m ²	35,000	
		35		RAZEM	35,000
36	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-	m ²		
d.7	0101-01	ników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	50,000	
		50		RAZEM	50,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.7	KNR 2-31 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm 50	m ² m ²	 50,000	
		Mnożnik przedmiaru		RAZEM *3	50,000 150,000

KOSZTORYS

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Projekt wykonania pomnika bohatera AK wraz z kamieniem
ADRES INWESTYCJI : Lekowo dz. nr 31
INWESTOR : Gmina Regimin
ADRES INWESTORA : ul. Adama Rzewuskiego 19, 06-461 Regimin

DATA OPRACOWANIA : 12.12.2019

Stawka roboczogodziny : 15,60 zł
Poziom cen : 2 kw. 2019 Ceny materiałów producentów i dostawców (Intercenbud)
2 kw. 2019 Ceny średnie RM z narzutami (Intercenbud)
2 kw. 2019 Ceny średnie RMS (Intercenbud)

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 60,00 % R+S
Zysk [Z] 12,30 % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 57 195,20 zł

Słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć i 20/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.12.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	MASZT FLAGOWY	755,29	1 099,07	236,85	595,33	195,26	2 881,80
2	BUDOWA POMNIKA	677,55	6 070,18	8,19	411,48	134,97	7 302,37
3	KAMIEN (element przyległy do pomnika)	269,71	2 206,60	61,81	198,97	65,25	2 802,34
4	ŁAWKI I KOSZE NA ŚMIECI	93,60	3 456,06		56,16	18,42	3 624,24
5	DONICE NA KWIATY		2 151,68		0,00	0,00	2 151,68
6	OŚWIETLENIE	600,00	28 459,20		360,00	118,08	29 537,28
7	ZIELEN, ZAGOSPODAROWANIE TERENU	1 450,22	5 899,57	217,18	1 000,37	328,15	8 895,49
	RAZEM	3 846,37	49 342,36	524,03	2 622,31	860,13	57 195,20

Słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć i 20/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 7	MASZT FLAGOWY	2 881,80				5,04%
2	8 - 18	BUDOWA POMNIKA	7 302,37				12,77%
3	19 - 25	KAMIEN (element przyległy do pomnika)	2 802,34				4,90%
4	26 - 27	ŁAWKI I KOSZE NA ŚMIECI	3 624,24				6,34%
5	28 - 28	DONICE NA KWIATY	2 151,68				3,76%
6	29 - 29	OŚWIETLENIE	29 537,28				51,64%
7	30 - 37	ZIELEŃ, ZAGOSPODAROWANIE TERENU	8 895,49				15,55%
		RAZEM	57 195,20				100,00 %
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			57 195,20				

Słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć i 20/100 zł