

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa kompleksu rekreacyjno sportowego w m. Jarluty Małe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem					
1		ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
		185,60	m ²	185,600	
				RAZEM	185,600
2 d.1	KNR 2-01 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km (6,05+6+1,5+3+6,05+3+1,0+6)*1,5*0,5	m ³		
			m ³	24,450	
				RAZEM	24,450
3 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		12,85	m ³	12,850	
				RAZEM	12,850
4 d.1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
		24,8	m ³	24,800	
				RAZEM	24,800
2		ŁAWY FUNDAMENTOWE			
5 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		34,29*0,8*0,1	m ³	2,743	
				RAZEM	2,743
6 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm	t		
		0,28	t	0,280	
				RAZEM	0,280
7 d.2	KNR 2-02 0201-03	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		34,5*0,5*0,4	m ³	6,900	
				RAZEM	6,900
8 d.2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		0,8*0,8*0,4*3	m ³	0,768	
				RAZEM	0,768
3		ŚCIANY FUNDAMENTOWE			
9 d.3	KNR 2-02 0206-01	Ściany z bloczka betonowego proste grubości 24 cm wysokości do 3 m	m ²		
		36,89*0,8	m ²	29,512	
				RAZEM	29,512
10 d.3	KNR 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe, prostokątne	m ³		
		0,3*0,3*0,8*3	m ³	0,216	
				RAZEM	0,216
11 d.3	KNR 0-41 0115-02	Docieplenie ścian piwnic płytami typu AQUA mocowanymi cało-powierzchniowo gr. 10cm	m ²		
		35,68*0,8	m ²	28,544	
				RAZEM	28,544
4		KONTENERY			
12 d.4	Kalkulacja własna	Montaż z wykończeniem i wyposażeniem kontenerów (instalacja elektryczna, grzejniki, oświetlenie, sanitarna, wyposażenie w drzwi, okna, urządzenia wew, rynny, rury spustowe)	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
5		ZAGOSPODAROWANIE TERNU			
13 d.5	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		125,58	m ²	125,580	
				RAZEM	125,580
14 d.5	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		125,58	m ²	125,580	
				RAZEM	125,580
15 d.5	KNR 2-31 0302-04	Nawierzchnia z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		125,58	m ²	125,580	
				RAZEM	125,580