

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Radomka na odcinku 440 mb.

L.p	Nr SST Kod pozycji CPV	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość robót ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
1.1.	D.01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km	0,438
2.	CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ - ROBOTY ZIEMNE				
2.1.	D.02.01.01.	KNNR 1 0202-06	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego min. 0,40 m ³ w gruncie kat. III z załadunkiem na środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odległość do 7 km. Koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni gł. 20 cm $438,00 \times 6,70 = 2934,60 \text{ m}^2 \times 0,20 \text{ m} = 586,92 \text{ m}^3$	m ³	586,92
3.	CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG				
3.1.	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni $438,00 \times 6,70 = 2934,60 \text{ m}^2$	m ²	2934,60
3.2.	D.04.02.01.	KNNR 6 0104-04	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy po zagęszczaniu 20 cm $438,00 \times 6,70 = 2934,60 \text{ m}^2$	m ²	2934,60
3.3.	D.04.04.01.	KNNR 6 0112-06	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm $438,00 \times 6,30 = 2759,40 \text{ m}^2$	m ²	2759,40
4.	CPV-45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG				
4.1.	D.04.04.02.	KNNR 6 0113-05	Wykonanie nawierzchni z kruszywa niezwiązanego łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm $438,00 \times 6,00 = 2628,00 \text{ m}^2$	m ²	2628,00

mgr inż. Tomasz Dusiński
uprawnienia budowlane
nr ewiden. MAZ.0013.PWB/D-18
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi
w specjalności inżynierskiej drogowej
bez ograniczeń