

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Inwestycja polegająca na wymianie nawierzchni boiska sportowego na trawę syntetyczną wraz z zagospodarowaniem terenu elementami małej architektury w postaci ławek dla kibiców i utwardzenia z kostki brukowej betonowej pod te ławki.					
1		ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 22*42	m ² m ²	 924,000	
				RAZEM	924,000
2 d.1	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 5 22*42	m ² m ²	 924,000	
				RAZEM	924,000
3 d.1	KNR 2-01 0229-08	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m 22*42*0,4	m ³ m ³	 369,600	
				RAZEM	369,600
4 d.1	KNR-W 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km 22*42*0,4	m ³ m ³	 369,600	
				RAZEM	369,600
2		NAWIERZCHNIA BOISKA			
5 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 22*42	m ² m ²	 924,000	
				RAZEM	924,000
6 d.2	KNR 2-02 0607-03	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej kanałów, rowów itp. - geowłóknina 22*42	m ² m ²	 924,000	
				RAZEM	924,000
7 d.2	KNNR 6 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 22*42	m ² m ²	 924,000	
				RAZEM	924,000
8 d.2	KNNR 6 0113-01	Warswa nośna z kruszyw łamanych gr. 15 cm, frakcja 31,5-63,0 mm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 22*42	m ² m ²	 924,000	
				RAZEM	924,000
9 d.2	KNNR 6 0106-04	Warstwa klinująca gr. 5 cm, zagęszczona - (kruszywo kamienne fr. 0-31,5 mm) 22*42	m ² m ²	 924,000	
				RAZEM	924,000
10 d.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa wyrównująca gr. 4 cm, po zagęszczeniu, (piasek kwarcowy i granulat SBR Krotność = 0,5 22*42	m ² m ²	 924,000	
				RAZEM	924,000
11 d.2	kalk. własna	Trawa syntetyczna - wartwa górna boiska sportowego 22*42	m ² m ²	 924,000	
				RAZEM	924,000
12 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 4,89	m ³ m ³	 4,890	
				RAZEM	4,890
13 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - Beton B25 30,52	m ³ m ³	 30,520	
				RAZEM	30,520
14 d.2	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 122,08	m m	 122,080	
				RAZEM	122,080
3		WYPOSAŻENIE BOISKA			
15 d.3	kalk. własna	Kalkulacja indywidualna - Bramka aluminiowa do piłki nożnej o wym. 3 x 2 m w ilości 2 szt. 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.3	kalk. własna	Montaż bramek do piłki nożnej 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000