

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Oczyszczenie stawu w miejscowości Koziczyn, gm. Regimin					
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - pogłębienie lub renowacja koryta stawu	ha		
d.1	0121-02 analogia		ha	0,510	
		0,51			
				RAZEM	0,510
2		PRACE ZASADNICZE			
2	KNR 2-01	Wykopy wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat. IV Głębokość wody pow. 1.5 do 3.0 m. Przyjęto warstę mułu o gr. 70 cm.	m ³		
d.2	0220-07 z.sz. 2.3.5. 9904 analogia		m ³	3 600,000	
		3600			
				RAZEM	3 600,000
3	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m. Praca spycharkami w gruncie oblepiającym gąsienice.	m ³		
d.2	0229-05 z.sz. 2.4.2. 9906 analogia		m ³	1 800,000	
		poz.2*0,50			
				RAZEM	1 800,000
4	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. I-II	m ³		
d.2	0232-01		m ³	3 600,000	
		poz.2			
				RAZEM	3 600,000
5	KNR-W 2-01	Umocnienie skarp i dna kanałów siatką pvc prefabrykowaną do umacniania nasypów	m ²		
d.2	0520-01 analogia		m ²	355,240	
		355,24			
				RAZEM	355,240
3		PRACE WYKOŃCZENIOWE			
6	KNR-W 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami ciągnionymi w gruncie kat. III - wyrównanie terenu, zniekształconego po ciężkim sprzęcie	m ²		
d.3	0226-07 z.sz. 2.4.4. 9906-06		m ²	3 448,350	
		3448,35			
				RAZEM	3 448,350
7	KNR-W 2-01	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²		
d.3	0510-03		m ²	355,240	
		poz.5			
				RAZEM	355,240