

Przedmiar robót

Modernizacja drogi gminnej w m. Jarluty Duże o długości 156,41					
			Roboty drogowe		45233120-6
Lp	Numer specyfikacji technicznej	Kod pozycji przedmiaru(na podst, wskaz. Publik.)	Wyszczególnienie	Jedn.	ilość
1	2	3	4	5	6
I			ROZDZIAŁ 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45112600-1		
1	D-01.01.01	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,1564
II			ROZDZIAŁ 01 PODBUDOWY - Kod CPV 45233300-2		
2	D-04.01.01	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV obmiar: 156,41*4+156,41*0,5*2	m2	782,05
3	D - 05.01.03	KNNR 6	Wyrównywanie istniejącej podbudowy- Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm obmiar: 156,41*4+156,41*0,5*2	m2	782,05
4	D-06.03.01	KNNR 6	Uzupełnienie poboczy za pomocą kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Obmiar 156,41*2*0,5	m2	156,41
III			ROZDZIAŁ 10 UTRWALANIE I REGENERACJA NAWIERZNI - Kod CPV 45233200-1		
5	D - 05.03.08 ÷ 05.03.10	KNNR 6	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysów kamiennych o wymiarach 8-11 mm w ilości 13 kg/m2 . Obmiar: Powierzchnia pomierzona pomiarem cyfrowym.	m2	635,75
6	D - 05.03.08 ÷ 05.03.10	KNNR 6	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysów kamiennych o wymiarach 5-8 mm w ilości 10 kg/m2Obmiar: Powierzchnia pomierzona pomiarem cyfrowym.	m2	635,75
7	D - 05.03.08 ÷ 05.03.10	KNNR 6	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysów kamiennych o wymiarach 2-5 mm w ilościach 8 kg/m2Obmiar: Powierzchnia pomierzona pomiarem cyfrowym.	m2	635,75

Kosztorys ofertowy- formularz

Modernizacja drogi gminnej w m. Jarluty Duże o długości 156,41

Roboty drogowe							
					45233120-6		
Lp	Numer specyfikacji technicznej	Kod pozycji przedmiaru(na podst. wskaz. Publik.)	Wyszczególnienie	Jedn.	ilość	cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
I			ROZDZIAŁ 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45112600-1				
1	D-01.01.01	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,1564		
II			ROZDZIAŁ 01 PODBUDOWY - Kod CPV 45233300-2				
2	D-04.01.01	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV obmiar: 156,41*4+156,41*0,5*2	m2	782,05		
3	D - 05.01.03	KNNR 6	Wyrównywanie istniejącej podbudowy- Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm obmiar: 156,41*4+156,41*0,5*2	m2	782,05		
4	D-06.03.01	KNNR 6	Uzupełnienie poboczy za pomocą kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Obmiar 156,41*2*0,5	m2	156,41		
III			ROZDZIAŁ 10 UTRWALANIE I REGENERACJA NAWIERZNI - Kod CPV 45233200-1				
5	D - 05.03.08 ÷ 05.03.10	KNNR 6	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysów kamiennych o wymiarach 8-11 mm w ilości 13 kg/m2 .	m2	635,75		
6	D - 05.03.08 ÷ 05.03.10	KNNR 6	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysów kamiennych o wymiarach 5-8 mm w ilości 10 kg/m2	m2	635,75		
7	D - 05.03.08 ÷ 05.03.10	KNNR 6	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysów kamiennych o wymiarach 2-5 mm w ilościach 8 kg/m2	m2	635,75		
					Razem		
					VAT 22%		
					Brutto		