

PRZEDMIAR ROBÓT

[Przebudowa] Modernizacja drogi gminnej w m. Szulmierz o długości 1745,97 m

Roboty drogowe					
					45233120-6
Lp	Numer specyfikacji technicznej	Kod pozycji przedmiaru (na podst. wskaz. Publik.)	Wyszczególnienie	Jedn.	ilość
1	2	3	4	5	6
I			ROZDZIAŁ 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45112600-1		
1	D-01.01.01	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym	km	1,7460
II			ROZDZIAŁ 01 PODBUDOWY - Kod CPV 45233300-2		
2	D-04.01.01	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV obmiar = $1650,58*4+(1745,97-1650,58)*3,5+8,7+1745,97*0,5*2+26,46$	m2	8717,32
3	D-06.03.01	KNNR 6	Uzupełnienie poboczy i skrzyżowań z drogami gminnymi w km 0+374 i 0+722 za pomocą kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm Obmiar $1746*2*0,5+(4*5+5*5/4-3,14*5*5/4)*2$	m2	1759,25
III			ROZDZIAŁ 10 UTRWALANIE I REGENERACJA NAWIERZNI - Kod CPV 45233200-1		
4	D - 05.03.08 ÷ 05.03.10	KNNR 6	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysów kamiennych o wymiarach 8-11 mm w ilości 13 kg/m2 obmiar= $1650,58*4+(1745,97-1650,58)*3,5+8,7+26,26$	m2	6971,15
5	D - 05.03.08 ÷ 05.03.10	KNNR 6	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysów kamiennych o wymiarach 5-8 mm w ilości 10 kg/m2 obmiar= $1650,64*4+(1745,97-1650,64)*3,5+8,7+26,26$	m2	6971,18
6	D - 05.03.08 ÷ 05.03.10	KNNR 6	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysów kamiennych o wymiarach 2-5 mm w ilościach 8 kg/m2 obmiar = $1650,58*4+(1745,97-1650,58)*3,5+8,7+26,26$	m2	6971,15

Kosztorys OFRTOWY- formularz

Modernizacja drogi gminnej w m. Szulmierz o długości 1745,97 m							
			Roboty drogowe		45233120-6		
Lp	Numer specyfikacji technicznej	Kod pozycji przedmiaru (na podst. wskaz. Publik.)	Wyszczególnienie	Jedn.	ilość	cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
I			ROZDZIAŁ 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45112600-1				
1	D-01.01.01	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym	km	1,7460		
II			ROZDZIAŁ 01 PODBUDOWY - Kod CPV 45233300-2				
2	D-04.01.01	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV obmiar = 1650,58*4+(1745,97-1650,58)*3,5+8,7+1745,97*0,5*2+26,46	m2	8717,32		
3	D-06.03.01	KNNR 6	Uzupełnienie poboczy i skrzyżowań z drogami gminnymi w km 0+374 i 0+722 za pomocą kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm Obmiar 1746*2*0,5+(4*5+5*5/4-3,14*5*5/4)*2	m2	1759,25		
III			ROZDZIAŁ 10 UTRWALANIE I REGENERACJA NAWIERZNI - Kod CPV 45233200-1				
4	D - 05.03.08 ÷ 05.03.10	KNNR 6	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysów kamiennych o wymiarach 8-11 mm w ilości 13 kg/m2 obmiar= 1650,58*4+(1745,97-1650,58)*3,5+8,7+26,26	m2	6971,15		
5	D - 05.03.08 ÷ 05.03.10	KNNR 6	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysów kamiennych o wymiarach 5-8 mm w ilości 10 kg/m2 obmiar= 1650,64*4+(1745,97-1650,64)*3,5+8,7+26,26	m2	6971,18		
6	D - 05.03.08 ÷ 05.03.10	KNNR 6	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysów kamiennych o wymiarach 2-5 mm w ilościach 8 kg/m2 obmiar = 1650,58*4+(1745,97-1650,58)*3,5+8,7+26,26	m2	6971,15		
					Razem		
					VAT 22%		
					Brutto		