

Formularz kosztorysu ofertowego

Przebudowa drogi gminnej w m. Pawłówko na odcinku 0+000 do 0+629,20

		Kod CPV 45233120-6	Roboty w zakresie dróg				
	Kod pozycji przedmiaru (na podst. wskaz. Publik.)	Numer specyfikacji technicznej	Roboty drogowe	jedn,	ilość	cena jedn.	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
I			ROZDZIAŁ 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45112600-1				
1	KNR 2-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym dla tras drogowych. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna trasy drogi.	km	0,6292		
II			ROZDZIAŁ 02 ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE - Kod CPV 45111200-0				
2	KNNR1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25 m ³ , z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV przy wykonaniu rowu przydrożnego lewostronnego z plantowaniem skarp wykopów obmiar :629*(0,4+2)*0,6*0,5 .Odmulenie istniejącego rowu w km 0+233 do 0+398 przy grubości 10cm w ilości [398-233]*[1+0,4+1]*0,1 =39,60m ³ Wbudowanie w pobocza urobku w ilości 629,20*0,8*2*0,13= 130,9m ³ Pozostałość [492,48-130,9= 361,58 m ³] do odwiezienia w miejsce wskazane przez inwestora.	m ³	492,48		
III			ROZDZIAŁ 01 PODBUDOWY - Kod CPV 45233300-2				
3	KNNR 6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV Obmiar 629,2*5,00=3461	m ²	3461,00		
4	KNNR 6	D - 06.03.01	Uzupełnienie poboczy i zjazdów za pomocą kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Obmiar 629,20*2*1 +138,50	m ²	1396,90		
5	KNNR 6	D-04.04.01	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu jednorodnym 0/63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Obmiar 629,2*4,4+96+138,50	m ²	3002,98		
IV			ROZDZIAŁ 06 URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE - Kod CPV 45233100-0				
6	KNNR 6	D-06.02.01	Ławy fundamentowe żwirowe pod przepusty rurowe pod zjazdami. Obmiar 8*5*0,5*0,1	m ³	2,00		

7	KNNR 6	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami, z rur betonowych o średnicy 40 cm. Obmiar 8x 5 = 40m	m	40,00		
8	KNNR 6	D-06.02.01	Ścianki czołowe z betonu B-15 dla przepustów z rur o średnicy 40 cm. Obmiar 8x2 = 22	szt	16,00		
V			ROZDZIAŁ 03 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE - Kod CPV 45233100-0				
9	KNNR 6	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm,wg. normy PN-S-96025 o uziarnieniu 0/16mm transport mieszanki samochodami samowylad.-nawierzchnia i zjazdy na szerokości poboczy) Obmiar (2592,75+12*8)*4,1/4	m2	2755,97		
10	KNNR 6	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm,wg. normy PN-S-96025 o uziarnieniu 0/12,8 mm transport mieszanki samochodem samowylad. (nawierzchnia i zjazdy na szerokości poboczy) Obmiar (2592,75+12*8)	m2	2688,75		
						razem netto	
						podatek VAT 22 %	
						Razem brutto	