

KOSZTORYS OFERTOWY

na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Włosty
od km 0+000 do km 0+380,00

CPV – 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

L.p	Nr SST Kod pozycji CPV	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1.	01.01.01.	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km	0,38		
1.2.	01.02.01.	Karczowanie krzaków porastających przydrożne rowy ze złożeniem gałęzi na skraj rowu i spaleniem na miejscu	ha	0,02		
1.3.	01.02.02.	Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu grubości do 10 cm z poboczy z odwiezieniem na odkład na odległość do 2 km	m2	752,00		
RAZEM						
2.	CPV-45233320-8 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DRÓG					
2.1.	04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym	m2	653,00		
2.2.	04.04.01.	Wykonanie wzmocnienia i wyprofilowania istniejącej podbudowy brukowej kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	653,00		
2.3.	04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym	m2	810,00		
2.4.	04.04.01.	Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	810,00		
2.5.	04.03.01.	Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową w ilości 0,50÷0,70 kg/m ²	m2	653,00		
2.6.	04.03.01.	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,15÷0,20 kg/m ² przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni	m2	1388,00		
2.7.	06.03.01.	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	564,00		
RAZEM						
3.	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG					
3.1.	05.03.05.	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wg normy PN-EN-13108	m2	1388,00		
3.2.	05.03.05.	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0÷12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wg normy PN-EN-13108	m2	1343,00		
RAZEM						
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT				%	22,00	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT						