

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Grzybowo
ADRES INWESTYCJI : Grzybowo gm Regimin
INWESTOR : Urząd Gminy w Regiminie
ADRES INWESTORA : 06-461 Regimin
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 23.03.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	11.40	0.00	0.00
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	3.45	0.00	0.00
3	KNR 4-01 0203-12	Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych i daszków z betonu monolitycznego - daszki nad wejściem	m ³	0.56	0.00	0.00
4	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka daszku nad wejściem konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³	0.28	0.00	0.00
5	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	351.00	0.00	0.00
6	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	351.00	0.00	0.00
7	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	343.56	0.00	0.00
8	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²	7.44	0.00	0.00
9	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	68.46	0.00	0.00
10	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	351.00	0.00	0.00
11	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	343.56	0.00	0.00
12	KNR 0-23 0932-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm	m ²	7.44	0.00	0.00
13	KNR 2-02 0825-01 analogia	Wyprawy tynkarskie z tynku kamyczkowego na cokole	m ²	38.80	0.00	0.00
14	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy powlekanej - parapety zewnętrzne	m ²	3.45	0.00	0.00
15	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 6 m	m ²	200.00	0.00	0.00
16	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	0.45	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Grzybowo
ADRES INWESTYCJI : Grzybowo gm Regimin
INWESTOR : Urząd Gminy w Regiminie
ADRES INWESTORA : 06-461 Regimin
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 23.03.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		11.40	m	11.400	
				RAZEM	11.400
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		3.45	m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
3	KNR 4-01 0203-12	Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych i daszków z betonu monolitycznego - daszki nad wejściem	m ³		
		0.56	m ³	0.560	
				RAZEM	0.560
4	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka daszku nad wejściem konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		0.28	m ³	0.280	
				RAZEM	0.280
5	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		351.00	m ²	351.000	
				RAZEM	351.000
6	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		351.00	m ²	351.000	
				RAZEM	351.000
7	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		343.56	m ²	343.560	
				RAZEM	343.560
8	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		7.44	m ²	7.440	
				RAZEM	7.440
9	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		68.46	m	68.460	
				RAZEM	68.460
10	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		351.00	m ²	351.000	
				RAZEM	351.000
11	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		343.56	m ²	343.560	
				RAZEM	343.560
12	KNR 0-23 0932-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm	m ²		
		7.44	m ²	7.440	
				RAZEM	7.440
13	KNR 2-02 0825-01 analogia	Wyprawy tynkarskie z tynku kamyczkowego na cokole	m ²		
		38.80	m ²	38.800	
				RAZEM	38.800
14	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy powlekanej - parapety zewnętrzne	m ²		
		3.45	m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
15	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 6 m	m ²		
		200.00	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
16	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		0.45	m ³	0.450	
				RAZEM	0.450