

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE			
1	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-	m ³		
d.1	0304-01	towo-wapiennej ceglami	m ³	0.800	
		0.80			
				RAZEM	0.800
2	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm	m ²		
d.1	0121-01		m ²	7.880	
		7.88			
				RAZEM	7.880
3	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0803-03		m ²	15.700	
		15.70			
				RAZEM	15.700
4	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-	szt.		
d.1	1025-03	lowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.	1.000	
		1.00			
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne ze świetlikiem dwukrotnie malowane i	m ²		
d.1	1015-08	szklone na budowie o pow. ponad 1.0 m2	m ²	1.640	
		1.64			
				RAZEM	1.640
6	KNR 0-19	Montaż okna podawczego z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2	m ²		
d.1	1023-03		m ²	0.900	
	analogia	0.90			
				RAZEM	0.900
7	NNRNKB	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych	m		
d.1	202 2143-02	na spoiwie poliestrowym	m	1.000	
		1.00			
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome na	m ²		
d.1	0609-03	wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²	140.100	
		140.10			
				RAZEM	140.100
9	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte	m ²		
d.1	1102-02	na gładko	m ²	140.100	
		140.10			
				RAZEM	140.100
10	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek i za	m ²		
d.1	1102-03	zmianę grub.o 30mm	m ²	140.100	
		140.10			
				RAZEM	140.100
11	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm	m ²		
d.1	202 2806-03	na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad	m ²	140.100	
		10 m2			
		140.10			
				RAZEM	140.100
12	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie	m		
d.1	202 2809-04	klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	125.000	
		125.00			
				RAZEM	125.000
13	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x15	m ²		
d.1	202 0837-01	cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²	52.080	
		52.08			
				RAZEM	52.080
14	NNRNKB	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w po-	m		
d.1	202 0842-01	mieszczeniach o pow. do 8 m2	m	45.800	
		45.80			
				RAZEM	45.800
15	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby	m ²		
d.1	0713-02		m ²	353.700	
		353.70			
				RAZEM	353.700
16	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na pod-	m ²		
d.1	2009-04	łożu z tynku	m ²	353.700	
		353.70			
				RAZEM	353.700
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie	m ²		
d.1	202 1134-02	pionowe i poziome - ściany i sufit	m ²	353.700	
		353.70			
				RAZEM	353.700
18	KNR 4-01	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina lekkich 1/4 ceg.	m ²		
d.1	0317-01		m ²	1.000	
		1.00			
				RAZEM	1.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	kalk. własna	Montaż schodków składanych - wejście na strych	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		353.70	m ²	353.700	
				RAZEM	353.700
2 ROBOTY ELEKTRYCZNE					
21 d.2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
22 d.2	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
23 d.2	KNR 5-08 0209-01	Wykonanie instalacji elektrycznej pod potrzeby ogrzewania elektrycznego	m		
		130.00	m	130.000	
				RAZEM	130.000
24 d.2	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		7.00	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
25 d.2	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		9.00	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
26 d.2	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		8.00	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
27 d.2	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych	szt.		
		11.00	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
3 ROBOTY SANITARNE					
28 d.3	KNR 2-15 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych	m		
		20.00	m	20.000	
				RAZEM	20.000
29 d.3	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
30 d.3	KNR 2-15 0228-01	Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków	m		
		15.00	m	15.000	
				RAZEM	15.000
31 d.3	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.3	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków stalowych na ścianie	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.3	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36 d.3	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000