

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0109-04	Rozebranie ręczne kominów ponad dachem	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 2-02 0122-01	Murowanie kominów wieloprzewodowych z cegieł klinkierowych 1/2x1/2ceg.	m ²		
		12.66	m ²	12.660	
				RAZEM	12.660
3	KNR-W 4-01 0540-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych z blachy płaskiej powlekanej	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNR-W 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		305	m ²	305.000	
				RAZEM	305.000
5	KNR 0-15II 0519-02	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną	m ²		
		305	m ²	305.000	
				RAZEM	305.000
6	KNR 0-18 2613-03	Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie pod okapem	m ²		
		67	m ²	67.000	
				RAZEM	67.000

L p.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-04 0109-04	Rozebranie ręczne kominów ponad dachem obmiar = 2m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 7.19r-g/m ³	r-g	14.3800				
2*		-- M -- materiały pomocnicze 0.5%	%	0.5000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Ceny jednostkowe								
2	KNR 2-02 0122-01	Murowanie kominów wieloprzewodowych z cegieł klinkierowych 1/2x1/2ceg. obmiar = 12.66m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 13.68r-g/m ²	r-g	173.1888				
2*		-- M -- Cegła klinkierowa 250 x 120 x 65 52szt/m ²	szt	658.3200				
3*		zaprawa klejowa sopro 50kg/m ²	kg	633.0000				
4*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg 1.58m-g/m ²	m-g	20.0028				
Razem koszty bezpośrednie:								
Ceny jednostkowe								
3	KNR-W 4-01 0540-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych z blachy płaskiej powlekanej obmiar = 40m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.99r-g/m ²	r-g	79.6000				
2*		-- M -- blacha powlekana 0.60 mm 1m ² /m ²	m ²	40.0000				
3*		gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0.06kg/m ²	kg	2.4000				
4*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Ceny jednostkowe								
4	KNR-W 2-02 0410-04	Łaczenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej obmiar = 305m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.25r-g/m ²	r-g	76.2500				
2*		-- M -- łąty iglaste nasyczone 38x50 mm kl.II 0.008m ³ /m ²	m ³	2.4400				
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.07kg/m ²	kg	21.3500				
4*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Ceny jednostkowe								
5	KNR 0-15II 0519-02	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną obmiar = 305m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.451r-g/m ²	r-g	137.5550				
		-- M --						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		wkręty samowiertne z uszczelką 4.8x35 mm	szt	2391.2000				
3*		7.84szt/m ² blachodachówka	m ²	341.6000				
4*		1.12m ² /m ² materiały pomocnicze	%	1.5000				
		Razem koszty bezpośrednie:						
		Ceny jednostkowe						
6	KNR 0-18 2613-03	Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie pod okapem obmiar = 67m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.0413r-g/m ²	r-g	69.7671				
2*		-- M -- podbitka dachowa 1.001m ² /m ²	m ²	67.0670				
3*		gwoździe stalowe galwanizowane 0.0096kg/m ²	kg	0.6432				
4*		listwy typu J 0.55szt/m ²	szt	36.8500				
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
		Razem koszty bezpośrednie:						
		Ceny jednostkowe						

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
1	KNR 4-04 0109-04	Rozebranie ręczne kominów ponad dachem	m ³	2
2	KNR 2-02 0122-01	Murowanie kominów wieloprzewodowych z cegieł klinkierowych 1/2x1/2ceg.	m ²	12.66
3	KNR-W 4-01 0540-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych z blachy płaskiej powlekanej	m ²	40
4	KNR-W 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	305
5	KNR 0-15II 0519-02	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną	m ²	305
6	KNR 0-18 2613-03	Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie pod okapem	m ²	67

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Wartość
1	KNR 4-04 0109-04	Rozebranie ręczne kominów ponad dachem	m ³	2	
2	KNR 2-02 0122-01	Murowanie kominów wieloprzewodowych z cegieł klinkierowych 1/2x1/2ceg.	m ²	12.66	
3	KNR-W 4-01 0540-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych z blachy płaskiej powlekanej	m ²	40	
4	KNR-W 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	305	
5	KNR 0-15II 0519-02	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną	m ²	305	
6	KNR 0-18 2613-03	Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie pod okapem	m ²	67	