

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Siećwodociągowa CPV 45111200-0, 45231308-0				
1 d.1	KNNR 1 0101-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm 120	szt. szt.	120.000	
				RAZEM	120.000
2 d.1	KNR 2-01 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) 120	szt. szt.	120.000	
				RAZEM	120.000
3 d.1	KNNR 1 0101-02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
4 d.1	KNR 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
5 d.1	KNNR 1 0210-02	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-nymi o poj.łyŚki 0,40 m3 w gr.kat. I-II 2496	m3 m3	2496.000	
				RAZEM	2496.000
6 d.1	KNNR 1 0307-03	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-nowych w gruntach suchych kat. I-II 303.6	m3 m3	303.600	
				RAZEM	303.600
7 d.1	KNNR 11 0402-03	Przewierty dł. do 20 m maszynądo wierceńpoziomych rurami o śr. nominalnej 150 mm w gruntach kat. I-II 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
8 d.1	KNR-W 2-19 0119-01	Rury ochronne o śr.nom.150 mm w gotowym wykopie z uszczelnieniem koń-cówek rury ochronnej pianka 36	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
9 d.1	KNNR 11 0404-02	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 80 mm w rurach ochronnych 66	m m	66.000	
				RAZEM	66.000
10 d.1	KNR 2-18 0901-01	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej-trójniki wbudowane do istnieją-cych rurociągów o śr. 80 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.1	KNNR 11 0304-02	Zasuwy Śeliwne kołnierze z obudowąna rurociągach PCW i PE o śr. nomi-nalnej 80 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12 d.1	KNNR 11 0301-01	Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkęgumowąo śr. zewn. 90 mm 1730	m m	1730.000	
				RAZEM	1730.000
13 d.1	KNNR 11 0305-03	Hydranty poŚarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzym o śr. nomi-nalnej 80 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14 d.1	KNNR 1 0214-01	Zasypanie wykopów .fund.podłŹSnych,punktowych,rowów,wykopów obiekt-owych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-nie luźnym 30 cm) -kat.gr. I-II 2799.60	m3 m3	2799.600	
				RAZEM	2799.600
15 d.1	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy rurociągu ułoŚonego w ziemi taŚmąz tworzywa sztucznego 1730	m m	1730.000	
				RAZEM	1730.000

KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Sieć wodociągowa CPV 45111200-0, 45231308-0						
1 d.1	KNNR 1 0101-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm	szt.	120		
2 d.1	KNNR 2-01 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.	120		
3 d.1	KNNR 1 0101-02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.	30		
4 d.1	KNNR 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.	30		
5 d.1	KNNR 1 0210-02	Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3,0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyśki 0,40 m ³ w gr. kat. I-II	m ³	2496		
6 d.1	KNNR 1 0307-03	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II	m ³	303.6		
7 d.1	KNNR 11 0402-03	Przewiert do 20 m maszyną do wiercen poziomych rurami o śr. nominalnej 150 mm w gruntach kat. I-II	m	30		
8 d.1	KNNR-W 2-19 0119-01	Rury ochronne o śr. nom. 150 mm w gotowym wykopie z uszczelnieniem końcówek rury ochronnej pianką	m	36		
9 d.1	KNNR 11 0404-02	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 80 mm w rurach ochronnych	m	66		
10 d.1	KNNR 2-18 0901-01	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej-trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 80 mm	szt.	1		
11 d.1	KNNR 11 0304-02	Zasuwki śliwne kołnierzone z obudowaną rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 80 mm	szt.	3		
12 d.1	KNNR 11 0301-01	Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową śr. zewn. 90 mm	m	1730		
13 d.1	KNNR 11 0305-03	Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. nominalnej 80 mm	szt.	2		
14 d.1	KNNR 1 0214-01	Zasypanie wykopów .fund. podł. śnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) -kat.gr. I-II	m ³	2799.60		
15 d.1	KNNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą tworzywa sztucznego	m	1730		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: