

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Leszczydół Nowiny - Ochudno</b>					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		2,305	km	2,31	
				RAZEM	2,31
2	KNR-W 2-01 0201-10	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Pozycja obejmuje zebranie humusu na gł. 20cm i wywóz w miejsce dostępne Wykonawcy	m3		
		2305 * 2 * 0,2	m3	922,00	
				RAZEM	922,00
3	KNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 20 cm	m2		
		2305,00 * 2,00	m2	4 610,00	
				RAZEM	4 610,00