

Rząśnik, dn. 17.04.2020r.

**Wykonawcy
(wszyscy)**

Dotyczy: prowadzonego postępowania na realizację zadania pn. „Remont i modernizacja świetlicy OSP Rząśnik” – Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rząśniku udziela wyjaśnień na zadane pytania Wykonawcy z dnia 16.04.2020 r. dotyczące treści SIWZ w przetargu nieograniczonym w prowadzonym postępowaniu na realizację zadania pn. „**Remont i modernizacja świetlicy OSP Rząśnik**”.

Pytanie nr 1

W poz. 8 kosztorysu ofertowego zamawiający wskazał do wyceny „zerwanie istniejących podłóg” – jakie posadzki i jakiej grubości należy zerwać?

Odpowiedź nr 1

Należy zerwać wszystkie Posadzki – warstwa wierzchnia (panel, płytki ceramiczne).

Pytanie nr 2

Poz. 19-21 – schody zewnętrzne – o które schody chodzi – wymiary z przedmiaru nie pasują do projektu.

Odpowiedź nr 2

Schody do piwnicy, wymiary się zgadzają. Spocznik istniejący.

Pytanie nr 3

W poz. 22 brakuje jednego okna o wym. 1,63 x 1,41 (piętro) i jednego okna o wym. 1,64 x 1,42 (parter) – ile okien przyjąć do wyceny?

Odpowiedź nr 3

Okno o wym. 1,63 x 1,41 oraz okno 1,64 x 1,42 nie są do wymiany. Są w dobrym stanie technicznym.

Pytanie nr 4

Zaprojektowano drzwi wejściowe szer. 130 cm światła przejścia, a otwór montażowy 140 cm, nie jest możliwe zamontowanie w taki otwór drzwi aluminiowych ciepłych – szerokość otworu powinna być ok. 160 cm, a obmiar w poz. 25 – $1,55 \times 2,35 = 3,64$.

Odpowiedź nr 4

Należy uwzględnić szerokość otwory pod drzwi 160 cm.

Pytanie nr 5

Poz. 54 przedmiaru – przyjęto wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej, w projekcie z blachy tytan cynk – jaki rodzaj blachy przyjąć do wyceny, w przedmiarze przyjęto tylko 4 szt. parapetów – a okien w części objętej opracowaniem jest 11szt. – ile parapetów zewnętrznych przyjąć do wyceny?

Odpowiedź nr 5

Do wyceny należy przyjąć 12 szt. parapetów z blachy ocynkowanej.

Pytanie nr 6

W przedmiarach poz. 32 uwzględniono wykonanie komina wentylacyjnego, nie uwzględniono wykonania przebicia przez strop i dach oraz wykonanie uszczelnienia połączenia komina z dachem oraz wykończenia komina ponad dachem – brak w przedmiarach.

Odpowiedź nr 6

Należy uwzględnić.

Pytanie nr 7

Jaki rodzaj podbudowy należy przyjąć bod nawierzchnię utwardzoną, w opisie technicznym i przedmiarach jest warstwa mrozoodporna gr. 10 cm i pospółka kruszywo naturalne gr. 15 cm, a na przekroju rys. 04 jest warstwa odsączająca gr. 15 cm i podbudowa z kruszywa gr. 30 cm – jaką podbudowę uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź nr 7

Należy uwzględnić – warstwa odcinająca (mrozoodporna) 5 cm, podbudowa z kruszywa naturalnego 20 cm.

Pytanie nr 8

Na planie zagospodarowania terenu widoczne są istniejące utwardzenia wymagające rozbiórki pod nowe nawierzchnie – nie uwzględniono tego w przedmiarach – czy Zamawiający wykona te rozbiórki we własnym zakresie?

Odpowiedź nr 8

Należy uwzględnić rozbiórkę istniejącej nawierzchni.

Pytanie nr 9

Na planie zagospodarowania terenu widoczny jest budynek oznaczony jako „C” przeznaczony do rozbiórki pod projektowane nawierzchnie – nie uwzględniono tego w przedmiarach – czy Zamawiający wykona lub wykonał te rozbiórki we własnym zakresie?

Odpowiedź nr 9

Należy uwzględnić rozbiórkę istniejącego budynku.

Pytanie nr 10

Brak projektu branży sanitarnej - projekt jest niezbędny do prawidłowej wyceny robót.

Odpowiedź nr 10

Zostanie zamieszczony na stronie internetowej.

ZP.271.1.2020

Pytanie nr 11

Brak projektu branży elektrycznej i brak robót elektrycznych w przedmiarach – w związku z tym, że nastąpi przebudowa ścian i podwieszenie sufitu w Sali przyjęć – roboty elektryczne będą konieczne do wykonania i projekt jest niezbędny do prawidłowej wyceny robót.

Odpowiedź nr 11

Dodano na stronie internetowej PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Z poważaniem

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
w RZAŚNIKU
pow. wyszkowski, woj. mazowieckie

PREZES
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Rzaśniku
pow. wyszkowski, woj. mazowieckie
.....
Jarosław Bloch