

PRZEDMIAR ROBÓT 301-01-001

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa: Budynek Przedszkola
 Obiekt: Przedszole - rozbudowa
 Rodzaj robót: Elektryczne
 Lokalizacja: Piaski ul. Sikorskiego 3

Zamawiający:

PRZEDMIAR 301-01-001

Strona 1

28-07-2011

SYKAL-002979

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej- rozdzielnie				
1	10	KNNR N005-04-04-01-00	Rozbudowa tablicy elektrycznej o masie do 10 kg - RG	szt	1,000
1	20	KNNR N005-04-04-03-00	Montaż tablicy elektrycznej o masie do 30 kg	szt	1,000
1	30	KNNR N005-12-07-07-00	Wykucie bruzd w betonie	metr	80,000
1	40	KNNR N005-07-15-03-26	Układanie kabla YKY 5x16 w budynkach, na estakadach z mocowaniem	metr	80,000
1	50	KNNR N005-13-01-02-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz	szt	5,000
1	60	KNNR N005-13-01-01-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	36,000
2	CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej- gniazda				
2	70	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza	szt	34,000
2	80	KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 PT-10 końcowe	szt	34,000
2	90	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane	szt	12,000
2	100	KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	414,000
2	110	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	200,000
3	CPV 45311200-2: Roboty w zakresie oprav elektrycznych				
3	120	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza	szt	12,000
3	130	KNNR N005-03-02-05-00	Puszka instalacyjna p.t. ø do 80 z 3-ma wylotami	szt	85,000
3	140	KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	10,000
3	150	KNNR N005-03-07-01-00	Łącznik 1-biegunowy WNT-1H bryzgoszczelny	szt	2,000
3	160	KNNR N005-02-04-02-04	Przewód wtynkowy YDYt 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	630,000
3	170	KNNR N005-05-02-01-02	Montaż oprawy oświetleniowej żarowej przykręcanej WOS 60	kmpl	3,000
3	180	KNNR N005-05-10-05-00	Belka montażowa oświetleniowa BN-140 1x58W końcowa A1	kmpl	6,000
3	190	KNNR N005-05-10-05-00	Belka montażowa oświetleniowa BN-140 1x58W końcowa A1 AW	kmpl	7,000
3	200	KNNR N005-05-03-03-00	Montaż w suficie podwieszonym oprawy świetłówkowej 4x18W B	kmpl	26,000
3	210	KNNR N005-05-03-03-00	Montaż w suficie podwieszonym oprawy świetłówkowej 4x18W B Aw	kmpl	17,000
3	220	KNNR N005-05-03-02-01	Montaż w suficie podwieszonym oprawy świetłówkowej 2x26W J	kmpl	24,000
3	230	KNNR N005-05-03-02-01	Montaż w suficie podwieszonym oprawy świetłówkowej 2x26W J AW	kmpl	4,000
3	240	KNNR N005-05-10-02-00	Belka montażowa oświetleniowa 1x18W F	kmpl	14,000
3	250	KNNR N005-05-10-02-00	Belka montażowa oświetleniowa 1x8W Kier	kmpl	11,000
3	260	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	250,000
4	CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej- odgromowej				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4	10	KNNR	N005-06-02-04-00 Przewód uziemiający z bednarki OC ułożony luzem	metr	30,000
4	20	KNNR	N005-06-01-02-01 Przewody odgromowe poziome z prętów stalowych OC na wspornikach klejonych	metr	180,000
4	30	KNNR	N005-06-01-03-01 Przewody odgromowe pionow z prętów stalowych OC na wspornikach obsadzanych	metr	40,000
4	40	KNNR	N005-06-05-02-00 Montaż uziomu powierzchni poziomy w wykopie głęb 0,6 m w gruncie kat 3	metr	120,000
4	50	KNNR	N005-06-12-06-00 Złącze kontrolne na połączeniu pręt-płaskownik	szt	6,000
4	60	KNNR	N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemiającej pomiar pierwszy	szt	1,000
4	70	KNNR	N005-13-04-02-00 Badania instalacji uziemiającej pomiar następny	szt	5,000