
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Popielewo i Buszko-
wo Parcele ETAP I
ADRES INWESTYCJI : Popielewo gm. Skulsk
INWESTOR : Gmina Skulsk
ADRES INWESTORA : ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ: :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY POMIAROWE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 SST D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m		
		800.00	m	800.00	
				RAZEM	800.00
2		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO DLA KR-1			
2 d.2	KNR 2-31 0103-04 SST D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie koryta - istniejącej podbudowy tłuczniowej	m ²		
		800.00*3.80	m ²	3040.00	
				RAZEM	3040.00
3 d.2	KNR 2-31 0114-07 SST D- 04.04.04	Podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa górna profilująco - wyrównawcza o grub.po zagęszcz.średnio 8 cm	m ²		
		800.00*3.80+15	m ²	3055.00	
				RAZEM	3055.00
4 d.2	KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06 SST D- 05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR-1 -w-wa ścieralna grub.po zagęszcz.5cm	m ²		
		800.00*3.5+15	m ²	2815.00	
				RAZEM	2815.00
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE			
5 d.3	KNR 2-01 0506-04 SST D- 09.01.01	Profilowanie poboczy z gruntu dowiezionego - średnia grubość 15 cm (dowóz gruntu -1565.00*0.5*2*0.15)	m ²		
		800.00*0.5*2	m ²	800.00	
				RAZEM	800.00