

02.2013 SYSTEM KOSZTORYSOWANIA *S K O B U D* Z.U.I. "E N T E R" Wloclawek
 Uzytkownik: ANDRZEJ NOWAK KONIN
 Obiekt: Przebudowa drogi gminnej we wsi Pilich

Str.: 1

Element: 1

1. PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej we wsi Pilich
długość 0.593 km gmina Skulsk

Poz.	Norma	Opis	Jedn.	Wsp.R	Wsp.M/S	Ilość
1.0	KSNR1 0104/03	ROBOTY POMIAROWE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH, DLA DRÓG W TERENIE RÓWNINNYM	km	1.000	1.000	0.593
					1.000	
		UWAGI: D-01.01.01				
		-----OBLICZENIA:-----				
		km 0+000-0+593 0.593				0.593
2.0	KSNR6 0103/03	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI, WYKONYWANE MECHANICZNIE, PRZY UŻYCIU WALCA WIBRACYJNEGO W GRUNTACH KATEGORII II-VI (km 0+000-0+593)	m2	1.000	1.000	2234.000
		UWAGI: D-04.03.01				
		-----OBLICZENIA:-----				
		dł. 593, szer. 3,50 593*3.50				2075.500
		Mijanka (25+4)*2.00				58.000
		poszerzenie łuku W4 (58.64+15)*0.25				18.410
		: W6 (65.80+15)*0.25				20.200
		wyokr. skrzy W6 23				23.000
		zjazdu do zabudowa 3*13				39.000
		-0.11				-0.110
3.0	KSNR6 0113/01	DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z TŁUCZNI KAMIENNEGO (melafir, granit) GRUB. WARS TŁY PO ZAGĘSZCZENIU 8 cm	m2	0.533	0.533	2234.000
		RMS*0.533 tj. 8cm/15 cm			0.533	
		UWAGI: D-04.04.04				
		-----OBLICZENIA:-----				
		długość 593 m, szer. 3,50 m 593*3.50				2075.500
		Mijanka W2 (25+4)*2.0				58.000
		poszerz. łuku W4 (58.64+15)*0.25				18.410
		poszerz. łuku W6 (65.80+15)*0.25				20.200
		wyokr. skrzyz. W6 23				23.000
		zjazdu do zabud. 3 szt*13m2 3*13				39.000
		-0.11				-0.110
4.0	KSNR6 0113/04	GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY Z TŁUCZNI KAMIENNEGO (melafir, granit) GRUB. WARSTWO ZAGĘSZCZENIU 8 cm. km 0+006-0+110	m2	1.000	1.000	2234.000
					1.000	
		UWAGI: D-04.04.04				
		-----OBLICZENIA:-----				
		pow. j.w 2234				2234.000
5.0	KSNR6 0309/025	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO DLA RUCHU KR1-2, WARSTWA SCIERALNA, GR UBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 5 CM.	m2	1.250	1.250	1923.000
		RMS*1.25 tj. 5 cm/4 cm			1.250	
		UWAGI: D-05.03.05a				
		-----OBLICZENIA:-----				
		długość 593 m, szer. 3,00 m 593*3.00				1779.000

02.2013 ANDRZEJ NOWAK KONIN

Str.: 2

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej we wsi Pilich

Element: 1

Mijanka	58				58.000
poszerz. łuku W4 jw	18.41				18.410
: W6 jw	20.2				20.200
wyokr. skrzyż W6	23				23.000
zjazd 3*8 m2	24				24.000
zaokrąglenie	0.39				0.390

6.0 KNR201	Formowanie nasypów i zageszczanie walcami wibrac.samoj.9t,Grunt	m3	0.955	1.000	114.000
0407/01	kat.I-II (wykonanie poboczy z pospółki)			1.000	

UWAGI: D-02.03.01

-----OBLICZENIA:-----

wg. przekr. normalnego	593*0.19				112.670
zjazdy 3 szt*2str.*0.19m2	3*2*0.19				1.140
	0.19				0.190

7.0 KSNR6	SŁUPKI Z RUR STALOWYCH O ŚREDNICY 50 MM do znaków drogowych	szt	1.000	1.000	6.000
0702/01				1.000	

UWAGI: D-07.02.01

-----OBLICZENIA:-----

wg. planu sytuac.	6				6.000
-------------------	---	--	--	--	-------

8.0 KSNR6	PIONOWE ZNAKI DROGOWE,ZNAKI ZAKAZU,NAKAZU,OSTRZEGAWCZE I INFORMACYJNE	szt	1.000	1.000	7.000
0702/04	O POWIERZCHNI DO 0,3 M2			1.000	

UWAGI: D-07.02.01

-----OBLICZENIA:-----

A-6b	1				1.000
A-6c	1				1.000
A-7	2				2.000
B-33	2				2.000
T-1 (100 m)	1				1.000

02.2013 SYSTEM KOSZTORYSOWANIA *S K O B U D* Z.U.I. "E N T E R" Wloclawek
Uzytkownik: ANDRZEJ NOWAK KONIN
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej we wsi Pilich

Str.: 1

Element: 1

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.	Nr eto	Rodzaj materialu	Jedn.	Ilosc	Cena	Wartosc	Dostawca
1.	1323709	Slupki z rur stalowych o sr.50 mm	kg	65.4000			
2.	1355521	Tablice znakow drogowych	szt	7.0000			
3.	1600500	Kliniec kamienny niesortowany 4,0-31,5 mm (melafir,granit)	t	379.7800			
4.	1600600	Mial kamienny 0-4,0 mm	t	31.9462			
5.	1600602	Tluczen kamienny 31.5-63 mm (melafir,granit)	t	378.6496			
6.	1602299	Pospolka naturalna		140.2200			
7.	1603005	Masa min-asfalt.grysowo-zwir.dla ruchu KR 1-2 i wars.scieral	t	172.8296			
8.	3930000	Woda	m3	46.0092			
9.	3951300	Paliki drewniane iglaste sr.50 mm	m3	0.0617			
10.	88888888	Materialy inne	%	0.0000			

WARTOSC RAZEM: