

PRZEDMIAR ROBÓT

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej w m. Buszkowo, gm. Skulsk

ADRES: Dz. nr 38, obręb Buszkowo-Parcele, jedn. ewid. Skulsk

INWESTOR: Gmina Skulsk 62-560 Skulsk ul. Targowa 2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Infrapolis Bartosz Urbaniak, 62-510 Konin, ul. Hiacyntowa 3/17

IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	UPRAWNIENIA	PODPIS
Opracował mgr inż. Bartosz Urbaniak	Drogowa	WKP/0099/PWOD/10 specjalność drogowa	03.2014  03.2014 projektowania i kierowania robotami drogowymi bez ograniczeń w spec. drogowej nr ewid.: WKP/0099/PWOD/10

OPRACOWANIE ZAWIERA:

- Strona tytułowa
- Ogólna charakterystyka
- Przedmiar

Konin, dnia 27 marzec 2014 r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Buszkowo, gm. Skulsk

Charakterystyka robót przedstawia prace związane z przebudową drogi gminnej w m. Buszkowo, gm. Skulsk. Szczegółowy zakres robót przedstawia projekt budowlany, poniższa charakterystyka robót przedstawia ogólne informacje na temat planowanych robót.

Podstawowe wielkości robót przy budowie w/w inwestycji:

1. Przygotowanie terenu pod budowę:

- roboty pomiarowe liniowe 278 m

2. Nawierzchnie z betonu asfaltowego:

2.1. Jezdnia:

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR1 gr. 4 cm 973 m²

2.2. Zjazdy:

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm 12 m²

3. Pobocza gruntowe (profilowanie i zagęszczanie): 278 m²

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej w m. Buszkowo, gm. Skulsk

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	D.01.01. 01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,278	km km	0,278	
					RAZEM	0,278
2	KNR AT-03 d.1 0101-01	D.01.02. 04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 4	m m	4,000	
					RAZEM	4,000
2	45111200-0		ROBOTY ZIEMNE			
3	KNR 2-01 d.2 0206-04	D.02.01. 01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład lub z wykorzystaniem na miejscu 82	m3 m3	82,000	
					RAZEM	82,000
4	KNR 2-01 d.2 0235-01	D.02.03. 01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II. Wykorzystanie gruntu z miejsca budowy (pocho- dzącego z wykopu, profilowania). 15	m3 m3	15,000	
					RAZEM	15,000
3	45233120-6		NAWIERZCHNIE			
3.1			Nawierzchnia jezdni			
5	KNR 2-31 d.3. 0103-04 1	D.04.01. 01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej) 1057 278*3,8=1056,4	m2 m2	1 057,000	
					RAZEM	1 057,000
6	KNR 2-31 d.3. 0114-07 1 0114-08	D.04.04. 02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie (0-31,5 mm) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1057	m2 m2	1 057,000	
					RAZEM	1 057,000
7	KNR AT-03 d.3. 0202-01 1	D.04.03. 01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 1057	m2 m2	1 057,000	
					RAZEM	1 057,000
8	KNR 2-31 d.3. 0310-05 1 0310-06	D.05.03. 05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR2 - warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz. 4 cm 973 278*3,5=973	m2 m2	973,000	
					RAZEM	973,000
3.2			Nawierzchnia zjazdów			
9	KNR 2-31 d.3. 0103-04 2	D.04.01. 01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej) 12	m2 m2	12,000	
					RAZEM	12,000
10	KNR 2-31 d.3. 0106-03 2 0106-04	D.04.02. 01	Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubość po zagęszczeniu 12	m2 m2	12,000	
					RAZEM	12,000
11	KNR 2-31 d.3. 0114-07 2 0114-08	D.04.04. 02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie (0-31,5 mm) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 12	m2 m2	12,000	
					RAZEM	12,000
12	KNR AT-03 d.3. 0202-01 2	D.04.03. 01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 12	m2 m2	12,000	
					RAZEM	12,000
13	KNR 2-31 d.3. 0310-05 2 0310-06	D.05.03. 05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR2 - warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz. 4 cm 12	m2 m2	12,000	

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej w m. Buszkowo, gm. Skulsk

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4			ROBOTY WYKONCZENIOWE		RAZEM	12,000
14 d.4	KNR 2-31 0702-02	D.07.02. 01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
15 d.4	KNR 2-31 0703-01	D.07.02. 01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrze- gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
16 d.4	KNR 2-31 1402-05 analogia	D.06.03. 01	Uzupełnianie, plantowanie i zagęszczanie poboczy 278*0,5*2	m ² m ²	 278,000	
					RAZEM	278,000