

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m. Buszkowo - Parcele, gm. Skulsk
ADRES INWESTYCJI : m. Buszkowo - Parcele, gm. Skulsk
INWESTOR : Gmina Skulsk
ADRES INWESTORA : ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bartosz Urbaniak
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Roman Urbaniak
DATA OPRACOWANIA : 2015-05-22

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

OPRACOWAŁ :

mgr inż. Bartosz Urbaniak
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr upraw. WKP/01/15/0001/15

INWESTOR :

Data opracowania
2015-05-22

Data zatwierdzenia

inż. Roman Urbaniak
Uprawnienia budowlane do projektowania,
kierowania i nadzoru nad robotami
w specjalności: kontr.-inżynier w zakresie dróg
nr upr. G.A.N. 240/8346/03/8/84
w specjalności: inst.-inżynier w zakresie sieci
wod.-kan. nr upr. GP 7342/14/84

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	D.01.01. 01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,500	km km	 0,500	
					RAZEM	0,500
2 d.1	KNR AT-03 0101-01	D.01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 10	m m	 10,000	
					RAZEM	10,000
2			ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA			
3 d.2	KNNR 5 0701-02	D-01.03. 04a	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych - Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny z transportem urobku na odkład 7,0 20*0,7*0,5=7,0	m ³ m ³	 7,000	
					RAZEM	7,000
4 d.2	KNNR 5 0705-01	D-01.03. 04a	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych z HDPE o śr.do 110 mm na kabel telekomunikacyjny 20	m m	 20,000	
					RAZEM	20,000
5 d.2	KNNR 5 0702-02	D-01.03. 04a	Zasypanie wykopów gruntem z ukopu wraz z zagęszczeniem 6,8 7,0-(20*3,14*0,055*0,055)=6,8	m ³ m ³	 6,800	
					RAZEM	6,800
3	45233120-6		NAWIERZCHNIE			
3.1			Nawierzchnia jezdni			
6 d.3.1	KNR 2-31 0103-04 1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1906 1756+500*2*0,15=1906,0	m ² m ²	 1 906,000	
					RAZEM	1 906,000
7 d.3.1	KNR 2-31 0114-07 1	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 1906	m ² m ²	 1 906,000	
					RAZEM	1 906,000
8 d.3.1	KNR 2-31 1004-04 1	D.04.03. 01a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 1906	m ² m ²	 1 906,000	
					RAZEM	1 906,000
9 d.3.1	KNR 2-31 1002-01 1	D.05.03. 05a	Podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 10-6,3 i 4-6,3 mm w ilości 8.0 dm ³ /m ² 1756	m ² m ²	 1 756,000	
					RAZEM	1 756,000
3.2			Nawierzchnia zjazdów			
10 d.3.2	KNR 2-31 0102-01 2 0102-02	D.04.01.01	Wykonanie koryta na zjazdach w gruncie kat. II-IV wraz z zagęszczeniem - 15 cm głębokość koryta 18	m ² m ²	 18,000	
					RAZEM	18,000
11 d.3.2	KNR 2-31 0106-03 2 0106-04	D.04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubość po zagęszczeniu 18	m ² m ²	 18,000	
					RAZEM	18,000
12 d.3.2	KNR 2-31 0114-07 2 0114-08	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie (0-31,5 mm) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 18	m ² m ²	 18,000	
					RAZEM	18,000
13 d.3.2	KNR 2-31 1004-04 2	D.04.03. 01a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 18	m ² m ²	 18,000	
					RAZEM	18,000
14 d.3.2	KNR 2-31 1002-01 2	D.05.03. 05a	Podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 10-6,3 i 4-6,3 mm w ilości 8.0 dm ³ /m ² 18	m ² m ²	 18,000	
					RAZEM	18,000
4			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
15 d.4	KNR 2-31 0702-01	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt.		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
16	KNR 2-31	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
d.4	0703-01		3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
17	KNR 2-31	D.06.03.01	Ścinanie, plantowanie, uzupełnianie oraz zagęszczenie poboczy pospółką gr. 10 cm	m ²		
d.4	1402-05		491	m ²	491,000	
	analogia		2*500*0,5-3*6*0,5=491			
					RAZEM	491,000