

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m. Czarotowo, gm. Skulsk
 ADRES INWESTYCJI : m. Czarotowo, gm. Skulsk
 INWESTOR : Gmina Skulsk
 ADRES INWESTORA : ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk
 BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bartosz Urbaniak
 SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Roman Urbaniak
 DATA OPRACOWANIA : 2015-05-22

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
 2015-05-22

Data zatwierdzenia

mgr inż. Bartosz Urbaniak
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 bez ograniczeń w specjaliście drogowej
 nr ewid.: WKP/0089/PWIOE/10

inż. Roman Urbaniak
 Uprawnienia budowlane do projektowania,
 kierowania i nadzoru nadzoru
 w oparciu o licencję inżyniera w zakresie dróg
 nr upr. G.A.N. 240/8340/II/26/34
 w specjalności inst.-inżynier. w zakresie sieci
 wod.-kan. nr upr. GP 7342/144/34

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	D.01.01. 01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,190	km km	 0,190	
					RAZEM	0,190
2 d.1	KNR AT-03 0101-01	D.01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 4	m m	 4,000	
					RAZEM	4,000
3 d.1	KNR 2-31 0703-06	D.01.02.04	Zdejmowanie drogowyśkazów jednoramiennych 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
4 d.1	KNR 2-31 0818-08	D.01.02.04	Rozebranie słupków do znaków 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
2	45233120-6		NAWIERZCHNIE			
2.1			Nawierzchnia jezdni			
5 d.2. 1	KNR 2-31 0103-04 1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej) 722 665+190*2*0,15=722	m ² m ²	 722,000	
					RAZEM	722,000
6 d.2. 1	KNR 2-31 0114-07 1	D.04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 - 31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm 722	m ² m ²	 722,000	
					RAZEM	722,000
7 d.2. 1	KNR AT-03 0202-01 1	D.04.03. 01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 722	m ² m ²	 722,000	
					RAZEM	722,000
8 d.2. 1	KNR 2-31 0310-05 1 0310-06	D.05.03. 05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR1 - warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz. 4 cm 665	m ² m ²	 665,000	
					RAZEM	665,000
2.2			Nawierzchnia zjazdów			
9 d.2. 2	KNR 2-31 0102-01 2 0102-02	D.04.01.01	Wykonanie koryta na zjazdach w gruncie kat. II-IV wraz z zagęszczeniem - 15 cm głębokość koryta 12	m ² m ²	 12,000	
					RAZEM	12,000
10 d.2. 2	KNR 2-31 0106-03 2 0106-04	D.04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubość po zagęszczeniu 12	m ² m ²	 12,000	
					RAZEM	12,000
11 d.2. 2	KNR 2-31 0114-07 2 0114-08	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie (0-31,5 mm) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 12	m ² m ²	 12,000	
					RAZEM	12,000
12 d.2. 2	KNR AT-03 0202-01 2	D.04.03. 01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 12	m ² m ²	 12,000	
					RAZEM	12,000
13 d.2. 2	KNR 2-31 0310-05 2 0310-06	D.05.03. 05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR1 - warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz. 4 cm 12	m ² m ²	 12,000	
					RAZEM	12,000
3			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
14 d.3	KNR 2-31 1402-05 analogia	D.06.03.01	Ścinanie, plantowanie, uzupełnianie oraz zagęszczenie poboczy pospółką gr. 10 cm 184 2*190*0,5-2*6*0,5=184	m ² m ²	 184,000	
					RAZEM	184,000