

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m. Zyguntowo, gm. Skulsk
ADRES INWESTYCJI : m. Zyguntowo, gm. Skulsk
INWESTOR : Gmina Skulsk
ADRES INWESTORA : ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bartosz Urbaniak
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Roman Urbaniak
DATA OPRACOWANIA : 2015-05-22

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

mgr inż. Bartosz Urbaniak
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w spec. dla drogowej
nr ewid.: WKP/10833/PW/00110

INWESTOR :

Data opracowania
2015-05-22

Data zatwierdzenia

inż. Roman Urbaniak
Uprawnienia budowlane do projektowania,
kierowania i nadzoru nad
w spec. dla drogowej
nr upr. G.A.N. 240/8346/III/2013/84
w spec. dla drogowej
wod.-kan. nr upr. GP 7342/144/94

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	D.01.01. 01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,823	km km	 0,823	
					RAZEM	0,823
2 d.1	KNR AT-03 0101-01	D.01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 4	m m	 4,000	
					RAZEM	4,000
2	45233120-6		NAWIERZCHNIE			
2.1			Nawierzchnia jezdni			
3 d.2. 1	KNR 2-31 0103-04 1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej) 3128 2881+823*2*0,15=3127,9	m ² m ²	 3 128,000	
					RAZEM	3 128,000
4 d.2. 1	KNR 2-31 0114-07 1	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 3128	m ² m ²	 3 128,000	
					RAZEM	3 128,000
5 d.2. 1	KNR AT-03 0202-01 1	D.04.03. 01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 3128	m ² m ²	 3 128,000	
					RAZEM	3 128,000
6 d.2. 1	KNR 2-31 0310-05 1 0310-06	D.05.03. 05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR1 - warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz. 4 cm 2881	m ² m ²	 2 881,000	
					RAZEM	2 881,000
2.2			Nawierzchnia zjazdów			
7 d.2. 2	KNR 2-31 0103-04 2	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 18	m ² m ²	 18,000	
					RAZEM	18,000
8 d.2. 2	KNR 2-31 0106-03 2 0106-04	D.04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubość po zagęszczeniu 18	m ² m ²	 18,000	
					RAZEM	18,000
9 d.2. 2	KNR 2-31 0114-07 2 0114-08	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie (0-31,5 mm) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 18	m ² m ²	 18,000	
					RAZEM	18,000
10 d.2. 2	KNR AT-03 0202-01 2	D.04.03. 01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 18	m ² m ²	 18,000	
					RAZEM	18,000
11 d.2. 2	KNR 2-31 0310-05 2 0310-06	D.05.03. 05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR1 - warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz. 4 cm 18	m ² m ²	 18,000	
					RAZEM	18,000
3			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
12 d.3	KNR 2-31 0702-01	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm 3	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000
13 d.3	KNR 2-31 0702-02	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
14 d.3	KNR 2-31 0703-01	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m ² 5	szt. szt.	 5,000	
					RAZEM	5,000
15 d.3	KNR 2-31 1402-05 analogia	D.06.03.01	Ścinanie, plantowanie, uzupełnianie oraz zagęszczenie poboczy popółką gr. 10 cm 814 2*823*0,5-3*6*0,5=814	m ² m ²	 814,000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	814,000