
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżysław, gm. Skulsk
ADRES INWESTYCJI : m. Dzierżysław, gm. Skulsk
INWESTOR : Gmina Skulsk
ADRES INWESTORA : ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bartosz Urbaniak
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Roman Urbaniak
DATA OPRACOWANIA : 2016-03-16

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-03-16

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	D.01.01.01 a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.293	km km	 0.293	
					RAZEM	0.293
2 d.1	KNR AT-03 0101-01	D.01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 4	m m	 4.000	
					RAZEM	4.000
3 d.1	KNR 2-31 0703-06	D.01.02.04	Zdejmowanie drogowyskazów jednoramiennych 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
4 d.1	KNR 2-31 0818-08	D.01.02.04	Rozebranie słupków do znaków 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
2			ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA			
5 d.2	KNNR 5 0701-02	D- 01.03.04a	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych - Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny z transportem urobku na odkład 6.0 $17*0.7*0.5=5,95$	m ³ m ³	 6.000	
					RAZEM	6.000
6 d.2	KNNR 5 0705-01	D- 01.03.04a	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych z HDPE o śr.do 110 mm na kabel energetyczny i telekomunikacyjny 17	m m	 17.000	
					RAZEM	17.000
7 d.2	KNNR 5 0702-02	D- 01.03.04a	Zasypanie wykopów gruntem z ukopu wraz z zagęszczeniem 5.8 $5.95-(17*3.14*0.055*0.055)=5,79$	m ³ m ³	 5.800	
					RAZEM	5.800
3	45233120-6		NAWIERZCHNIE			
3.1			Nawierzchnia jezdni			
8 d.3. 1	KNR 2-31 0103-04 1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1114 $1026+293*2*0.15=1113,9$	m ² m ²	 1114.000	
					RAZEM	1114.000
9 d.3. 1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1114	m ² m ²	 1114.000	
					RAZEM	1114.000
10 d.3. 1	KNR 2-31 1004-04 1	D.04.03.01 a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 1114	m ² m ²	 1114.000	
					RAZEM	1114.000
11 d.3. 1	KNR 2-31 1002-01 1	D.05.03.08	Podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 10-6,3 i 4-6,3 mm w ilości 8.0 dm ³ /m ² 1026	m ² m ²	 1026.000	
					RAZEM	1026.000
3.2			Nawierzchnia zjazdów			
12 d.3. 2	KNR 2-31 0102-01 0102-02	D.04.01.01	Wykonanie koryta na zjazdach w gruncie kat. II-IV wraz z zagęszczeniem - 15 cm głębokość koryta 18	m ² m ²	 18.000	
					RAZEM	18.000
13 d.3. 2	KNR 2-31 0106-03 0106-04	D.04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubość po zagęszczeniu 18	m ² m ²	 18.000	
					RAZEM	18.000
14 d.3. 2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie (0-31,5 mm) - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 18	m ² m ²	 18.000	
					RAZEM	18.000
15 d.3. 2	KNR 2-31 1004-04 2	D.04.03.01 a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			18	m ²	18.000	
					RAZEM	18.000
16 d.3. 2	KNR 2-31 1002-01	D.05.03.08	Podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 10-6,3 i 4-6,3 mm w ilości 8.0 dm ³ /m ² . Obmiar 3*6,0*1,0 = 18	m ²		
			18	m ²	18.000	
					RAZEM	18.000
4			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
17 d.4	KNR 2-31 0702-01	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt.		
			5	szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
18 d.4	KNR 2-31 0703-01	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.		
			4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
19 d.4	KNR 2-31 0703-01	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² . Tablica z demontażu	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
20 d.4	KNR 2-31 1402-05 analogia	D.06.03.01	Ścinanie, plantowanie, uzupełnianie oraz zagęszczenie poboczy pospółką gr. 10 cm	m ²		
			284	m ²	284.000	
			2*293*0.5-3*6.0*0.5=284			
					RAZEM	284.000