

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m. Skulsk
ADRES INWESTYCJI : Dz. ewid. nr 52 obr. Skulsk gm. Skulsk
INWESTOR : Gmina Skulsk
ADRES INWESTORA : 62-560 Skulsk, ul. Targowa 2
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Borek
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Roman Urbaniak
DATA OPRACOWANIA : 27.03.2017 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : średnie w skali kraju stawki robocizny i sprzętu oraz średnie ceny materiałów występujące w obrocie towarowym łącznie z kosztami zakupu w I kwartale 2017 r, bez podatku VAT

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % $R+Kp(R)$, M, $S+Kp(S)$
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :



Data opracowania
27.03.2017 r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY POMIAROWE					
1	KNNR 1 0111-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km		
d.1	01	0.152	km	0.152	
				RAZEM	0.152
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głę- bok. 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	532	m ²	532.000	
				RAZEM	532.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
d.2	0101-02	Krotność = 7 532	m ²	532.000	
				RAZEM	532.000
3 NAWIERZCHNIE					
4	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.dro- gi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.3	0104-07	532	m ²	532.000	
				RAZEM	532.000
5	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.dro- gi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.	m ²		
d.3	0104-08	Krotność = 10 532	m ²	532.000	
				RAZEM	532.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 12 cm	m ²		
d.3	0114-05	Krotność = 0.8 532	m ²	532.000	
				RAZEM	532.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.3	0114-07	532	m ²	532.000	
				RAZEM	532.000
8	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S dla KR3 o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.3	02	532	m ²	532.000	
				RAZEM	532.000
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
9	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.4	01	152	m ²	152.000	
				RAZEM	152.000
10	KNR 2-01	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²		
d.4	0510-03	152	m ²	152.000	
				RAZEM	152.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - umocnienie pobocza - grub.po zagęszcz.10 cm	m ²		
d.4	0204-03	150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
12	KNNR 1 0111-01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
d.4	01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000