

Przedmiar Robót

NAZWA INWESTYCJI : Poprawa estetyki przestrzeni publicznej
i jakości infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie Gminy Skulsk
ADRES INWESTYCJI : Dz. ewid. nr 52 i 51/2 obr. Skulsk gm. Skulsk
INWESTOR : Gmina Skulsk
ADRES INWESTORA : 62-560 Skulsk, ul. Targowa 2
BRANŻA : Drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Borek
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Roman Urbaniak
DATA OPRACOWANIA : 15.01.2018 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
15.01.2018 r.

inż. Tomasz Borek
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specyjalności drogowej
WKP0388/POD/I/0

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

GINA SKULSK
62-560 Skulsk, ul. Targowa 2
woj. wielkopolskie
tel./fax 63 2682018
NIP 6652985887, Regon 311019243

05.03.2018.

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Operacz

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY POMIAROWE					
1	KNNR 1 0111-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km		
d.1		0,09	km	0,090	
				RAZEM	0,090
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 315+443+154	m ²		
d.2			m ²	912,000	
				RAZEM	912,000
3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 6 315	m ²		
d.2			m ²	315,000	
				RAZEM	315,000
4	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 4 154	m ²		
d.2			m ²	154,000	
				RAZEM	154,000
5	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2 443	m ²		
d.2			m ²	443,000	
				RAZEM	443,000
3 OBRZEŻA I OPORNIKI					
6	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem pod opornik i obrzeże (88+88+3,5)*0,05+201*0,03	m ³		
d.3			m ³	15,005	
				RAZEM	15,005
7	KNNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 88+88+4	m		
d.3			m	180,000	
				RAZEM	180,000
8	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 201	m		
d.3			m	201,000	
				RAZEM	201,000
4 NAWIERZCHNIE					
9	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 315+443	m ²		
d.4			m ²	758,000	
				RAZEM	758,000
10	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 5 758	m ²		
d.4			m ²	758,000	
				RAZEM	758,000
11	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa C8/10 - grub.warstwy po zagęszczeniu 25 cm Krotność = 2,08 315	m ²		
d.4			m ²	315,000	
				RAZEM	315,000
12	KNR 0-11 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cem. piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 315	m ²		
d.4			m ²	315,000	
				RAZEM	315,000
13	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa C8/10 - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 1,25 443	m ²		
d.4			m ²	443,000	
				RAZEM	443,000
14	KNR 0-11 0320-01	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cem. piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 443	m ²		
d.4			m ²	443,000	
				RAZEM	443,000
15	KNR 2-31 0202-01	Nawierzchnia piasku o frakcji 0,2-2mm - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 10 cm 154	m ²		
d.4			m ²	154,000	
				RAZEM	154,000
16	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia piasku o frakcji 0,2-2mm - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 20 cm Krotność = 2	m ²		
d.4					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		154	m ²	154,000	
				RAZEM	154,000
5 ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA					
17 d.5	KNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² 6	szt		
			szt	6,000	
				RAZEM	6,000
18 d.5	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 2 145+12*0.2625+69*0.375+96*0.38=210,51	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 PLAC ZABAW					
19 d.6	KNR 2-02 1802-01	Wykonanie ogrodzenia palcu zabaw z elementów panelowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005 na ramie rur 40x40mm, panele o wymiarach 1230x2000 lub 1230x2500mm zgrzewane z prętów pionowych i poziomych o średnicy Dn 6mm rozmiar oczka 50x200mm, słupki wys1700mm zabetonowane 49	m		
			m	49,000	
				RAZEM	49,000
20 d.6	KNR 2-02 1808-06	Furtka wys.1230mm szer. 1000mm z siatki w ramach z rur 40x40mm ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005 na got.słupkach z zamkiem bębnowym wraz z zawiasami 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.6	wycena indywidualna	Huśtawka typu "Bocianie gniazdo" wraz z montażem 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.6	wycena indywidualna	Kiwak helikopter wraz z montażem 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.6	wycena indywidualna	Tablica z regulaminem placu zabaw 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.6	wycena indywidualna	Kosz na śmieci 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.6	wycena indywidualna	Altana grillowa drewniana o wymiarach 4,30*5,50m wg projektu budowlanego 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
26 d.7	KNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 50*1,0	m ²		
			m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
27 d.7	KNR 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 50	m ²		
			m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
28 d.7	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - umocnienie pobocza - grub.po zagęszcz.10 cm 150	m ²		
			m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
29 d.7	KNR 1 0111-01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 0,09	km		
			km	0,090	
				RAZEM	0,090