

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Poprawa estetyki przestrzeni publicznej
i jakości infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie Gminy Skulsk
ADRES INWESTYCJI : Dz. ewid. nr 52 i 51/2 obr. Skulsk gm. Skulsk
INWESTOR : Gmina Skulsk
ADRES INWESTORA : 62-560 Skulsk, ul. Targowa 2
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Borek
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Roman Urbaniak
DATA OPRACOWANIA : 21.05.2018 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, M, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M + Z(M), S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.05.2018 r.

inż. Tomasz Borek
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specyficznej drogowej
WKP/0268/PODD/10

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY POMIAROWE					
1	KNR 1 0111-	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km		
d.1	01	0,09	km	0,090	
				RAZEM	0,090
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV	m ²		
d.2	0101-01	głębok. 20 cm 315+190+154	m ²	659,000	
				RAZEM	659,000
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV	m ²		
d.2	0101-02	- za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 6 315	m ²	315,000	
				RAZEM	315,000
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV	m ²		
d.2	0101-02	- za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 4 154	m ²	154,000	
				RAZEM	154,000
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV	m ²		
d.2	0101-02	- za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2 190	m ²	190,000	
				RAZEM	190,000
3 OBRZEŻA I OPORNIKI					
6	KNR 2-31	Ława betonowa z oporem pod opornik i obrzeże	m ³		
d.3	0402-04	(88+88+3,5)*0,05+180*0,03	m ³	14,375	
				RAZEM	14,375
7	KNR 6 0401-	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cemento-	m		
d.3	05	wo-piaskowej 88+88+4	m	180,000	
				RAZEM	180,000
8	KNR 6 0404-	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione	m		
d.3	03	piaskiem 180	m	180,000	
				RAZEM	180,000
4 NAWIERZCHNIE					
9	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.	m ²		
d.4	0104-07	drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 315+190	m ²	505,000	
				RAZEM	505,000
10	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.	m ²		
d.4	0104-08	drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 5 315+190	m ²	505,000	
				RAZEM	505,000
11	KNR 2-31	Podbudowa betonowa C8/10 - grub.warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m ²		
d.4	0109-03	Krotność = 2,08 315	m ²	315,000	
				RAZEM	315,000
12	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cem. piaskowej z wypeł-	m ²		
d.4	0316-01	nieniem spoin piaskiem 315	m ²	315,000	
				RAZEM	315,000
13	KNR 2-31	Podbudowa betonowa C8/10 - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.4	0109-03	Krotność = 1,25 190	m ²	190,000	
				RAZEM	190,000
14	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cem. piaskowej z wypeł-	m ²		
d.4	0320-01	nieniem spoin piaskiem 190	m ²	190,000	
				RAZEM	190,000
15	KNR 2-31	Nawierzchnia piasku o frakcji 0,2-2mm - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie -	m ²		
d.4	0202-01	grub.po zagęszcz. 10 cm 154	m ²	154,000	
				RAZEM	154,000
16	KNR 2-31	Nawierzchnia piasku o frakcji 0,2-2mm - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie -	m ²		
d.4	0202-09	grub.po zagęszcz. 20 cm Krotność = 2			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		154	m ²	154,000	
				RAZEM	154,000
5 ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA					
17	KNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.		
d.5		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
18	KNR 2-31 d.5 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
		145+12*0.2625+69*0.375+96*0.38=210,51			
				RAZEM	2,000
6 PLAC ZABAW					
19	d.6 wycena indywidualna	Huśtawka typu "Bocianie gniazdo" wraz z montażem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	d.6 wycena indywidualna	Kiwak helikopter wraz z montażem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	d.6 wycena indywidualna	Tablica z regulaminem placu zabaw	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	d.6 wycena indywidualna	Kosz na śmieci	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	d.6 wycena indywidualna	Altana grillowa drewniana o wymiarach 4,30*5,50m z wybudowaniem kompletnego niewielkiego grila z cegły klinkierowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
24	KNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.7		50*1,0	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
25	KNR 2-01 d.7 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
26	KNR 2-31 d.7 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - umocnienie pobocza - grub.po zagęszcz.10 cm	m ²		
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
27	KNR 1 0111-01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km		
d.7		0,09	km	0,090	
				RAZEM	0,090