

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233123-7	Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Buszkowo Parcele - Paniewo, w gminie Skulsk.
ADRES INWESTYCJI:	Droga Buszkowo - Paniewo
NAZWA INWESTORA:	Gmina Skulsk
ADRES INWESTORA:	ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Drogowa inz. Tomasz Borek

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Drogowa mgr inż. Bartosz Urbaniak

DATA OPRACOWANIA: 2019-09-04

WYKONAWCA:

INVESTOR:

Data opracowania

2019-09-04

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119 -03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,980	km	0,980	
				RAZEM	0,980
2 d.1	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek wraz z odwiezieniem i ułożeniem w przyzmy	m2		
		980 * 2,50	m2	2 450,000	
				RAZEM	2 450,000
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
3 d.2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		988	m	988,000	
				RAZEM	988,000
4 d.2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		1372	m2	1 372,000	
				RAZEM	1 372,000
3		ROBOTY ZIEMNE			
5 d.3	KNR 2-01 0311 -03	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp z materiałem z dowozu (kat. gruntu IV)	m3		
		841	m3	841,000	
				RAZEM	841,000
6 d.3	KNR 2-31 0102 -01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 30 cm głębokości koryta	m2		
		2122,5	m2	2 122,500	
				RAZEM	2 122,500
4		ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA			
7 d.4	KNNR 5 0701- 02	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych - Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny z transportem urobku na odkład	m3		
		21	m3	21,000	
				RAZEM	21,000
8 d.4	KNNR 5 0705- 01	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych z HDPE o śr.do 110 mm na kabel energetyczny i telekomunikacyjny	m		
		64	m	64,000	
				RAZEM	64,000
9 d.4	KNNR 5 0702- 02	Zasypanie wykopów gruntem z ukopu wraz z zagęszczeniem	m3		
		20,5	m3	20,500	
				RAZEM	20,500
5		NAWIERZCHNIE			
5.1		NAWIERZCHNIE JEZDNI NA POSZERZENIU			
10 d.5.1	KNR 2-31 0106 -03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie z piasku średnioziarnistego - 15 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		2122,5	m2	2 122,500	
				RAZEM	2 122,500
11 d.5.1	KNR 2-31 0114 -05	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie (0 -63 mm) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m2		
		2122,50	m2	2 122,500	
				RAZEM	2 122,500
12 d.5.1	KNR 2-31 0114 -07	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0 - 31,5 mm) - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		2122,50	m2	2 122,500	
				RAZEM	2 122,500
13 d.5.1	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2122,50	m2	2 122,500	
				RAZEM	2 122,500
14 d.5.1	KNR 2-31 0310 -01 z.o. 2.12. 9901-04	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2		
		980 * 2,4	m2	2 352,000	
				RAZEM	2 352,000
5.2		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
15 d.5.2	KNR 2-31 0310 -05 0310-06	Cięcie do regularnych kształtów, frezowanie nawierzchni na skrzyżowaniu na połączeniu z odcinkiem realizowanym wraz z wyrównaniem, skropieniem emulsją oraz wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S dla KR2 - warstwa ścieralna asfaltowa - gr 4cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.5.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		980 * 5	m2	4 900,000	
				RAZEM	4 900,000
17 d.5.2	KNR 2-31 0108 -02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC11W z wbudowaniem mechanicznym - śr. gr. 3 cm	t		
		54	t	54,000	
				RAZEM	54,000
18 d.5.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		4900	m2	4 900,000	
				RAZEM	4 900,000
19 d.5.2	KNR 2-31 0310 -05 0310-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S dla KR2 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		4900	m2	4 900,000	
				RAZEM	4 900,000
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
20 d.6	KNR 2-31 1402 -05	Wykonanie poboczy, ścinanie, plantowanie, uzupełnianie oraz zagęszczenie poboczy pospółką gr. 10 cm	m2		
		1470	m2	1 470,000	
				RAZEM	1 470,000