

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
		2982	m ²	2 982,000	
				RAZEM	2 982,000
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		2982	m ²	2 982,000	
				RAZEM	2 982,000
3	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
		2982	m ²	2 982,000	
				RAZEM	2 982,000
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z gruzu - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		2982	m ²	2 982,000	
				RAZEM	2 982,000
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm	m ²		
		2982	m ²	2 982,000	
				RAZEM	2 982,000