

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,573	km km	 0,573	
				RAZEM	0,573
2	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm 2181	m ² m ²	 2 181,000	
				RAZEM	2 181,000
3	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 2181	m ² m ²	 2 181,000	
				RAZEM	2 181,000
4	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu 2181	m ² m ²	 2 181,000	
				RAZEM	2 181,000
5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (melafir lub granit) 2181	m ² m ²	 2 181,000	
				RAZEM	2 181,000
6	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie poboczy 573*0,75*2	m ² m ²	 859,500	
				RAZEM	859,500
7	KNR 2-01 0119-03	Inwentaryzacja powykonawcza 0,573	km km	 0,573	
				RAZEM	0,573