



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 1-1




OZNACZENIA :

- KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
1. Podbudowa górna z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr. 8 cm
 2. Podbudowa dolna z kruszywa łamanego 0-63 mm o gr. 12 cm
 3. Istniejące podłoże gruntowe
- POBOCZA
4. Pobocze gruntowe z pospółki gr. 10 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 2-2



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 3-3



| INFRA <i>ip</i> POLIS | | | |
|--|---|--|---------------|
| BARTOSZ URBANIAK | | | |
| OBIEKT | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mniszki, gm. Skulsk | | |
| ADRES | Działka numer: 6, 45 obręb Mniszki, jedno. ewid. Skulsk | | |
| INWESTOR | Gmina Skulsk Ulica Targowa 2, 62-560 Skulsk | | |
| TREŚĆ | Przekroje konstrukcyjne | | |
| BRANŻA | NR ZLEC. | SKALA | NUMER RYS. |
| Drogowa | Z- 2020 | 1 : 25 | 03 |
| | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAW. | DATA I PODPIS |
| OPRACOWAŁ | - | - | - |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Bartosz Urbaniak | WKP/0099/PWOD/10 specjalność drogowa | 07.2020 |
| SPRAWDZIŁ | inż. Roman Urbaniak | GAN.240/8346/II/28/84 specjalność konstrukcyjno-inżynierska | 07.2020 |
| INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak Biuro / Korespondencja | | | |
| 62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18 | | | |
| NIP 665-254-72-59 T 63 242 28 06 | | | |
| REGON 301392398 eM infrapolis@op.pl | | | |