


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 1-1
od km 0+000 do km 0+550



OZNACZENIA :

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI od km 0+000 do km 0+550

1. Podbudowa górna z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o gr. 7 cm
2. Podbudowa dolna z kruszywa łamanego 0/63 mm o gr. 8 cm
3. Istniejące podłoże gruntowe


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI od km 0+550 do km 0+840

4. Podbudowa górna z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o gr. 8 cm
5. Istniejąca podbudowa
6. Istniejące podłoże gruntowe

POBOCZA

7. Pobocze gruntowe z pospółki gr. 10 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 2-2
od km 0+550 do km 0+840



INFRA <i>ip</i> POLIS			
BARTOSZ URBANIAK			
OBIEKT	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mniszki, gm. Skulsk		
ADRES	Działka numer: 6, 45 obręb Mniszki, jedno. ewid. Skulsk		
INWESTOR	Gmina Skulsk Ulica Targowa 2, 62-560 Skulsk		
TREŚĆ	Przekroje konstrukcyjne		
BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NUMER RYS.
Drogowa	Z- 2020	1 : 25	03
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA I PODPIS
OPRACOWAŁ	-	-	-
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Bartosz Urbaniak	WKP/0099/PWOD/10 specjalność drogowa	07.2020
SPRAWDZIŁ	inż. Roman Urbaniak	GAN.240/8346/11/28/84 specjalność konstrukcyjno-inżynierska	07.2020