

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,3	ha	0,300	
				RAZEM	0,300
2	KNR 2-01 0210-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi w miejsce wskazane przez Zamawiającego (wykonanie koryta i pogłębienie)	m ³		
		162,4+135,5	m ³	297,900	
				RAZEM	297,900
3	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 20 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		187,5	m ²	187,500	
				RAZEM	187,500
4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego (granitowego o uziarnieniu > 5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 40 cm	m ²		
		159	m ²	159,000	
				RAZEM	159,000
5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		5*0,06	m ³	0,300	
				RAZEM	0,300
6	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR 9-11 0102-04	Wzmocnienie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 20 cm	m ²		
		2*21	m ²	42,000	
				RAZEM	42,000
8	analiza indywidualna	Wbicie pali rurowych stalowych fi 114,3 * 6,3 o dł 2,5 m	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
9	analiza indywidualna	Nawierzchnia z płyt żelbetowych drogowych o wymiarach 150 x 300 cm wraz z ich wzajemnym kotwieniem oraz kotwieniem do podłoża	m ²		
		117	m ²	117,000	
				RAZEM	117,000
10	KNR 2-31 0702-03	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 100 mm i dł min 4 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków informacyjnych (znaki nawigacyjne E.22 i A.9)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000