

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	"Nasza Świetlica na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mielnicy Dużej"		
1	Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNNR 8/225/5	Demontaż urządzeń sanitarnych	kpl	1,0
2	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja zdemontowanych urządzeń sanitarnych	kpl.	1,0
2	Element	PRACE REMONTOWE		
3	KNR 202/822/6	Ułożenie płytek ściennych na wys 1,5 m	m2	48,00
4	KNR 202/1104/1	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych)	m2	70,00
5	KNR 202/822/6	Ułożenie płytek ściennych do wys 1,5 m	m2	25
6	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	120,50
7	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	127,54
8	KNR 202/2006/4 (2)	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5 mm R = 1,000 M = 0,000 S = 1,000	m2	103,00
9	Kalkulacja indywidualna	Podłączenie instalacji elektrycznej	kpl.	1,0
10	KNKRB 2/1003/5 (1)	Ponowny montaż drzwi wejściowych 130x205 z PCV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,30*2,05	2,665000	
		RAZEM:	2,665000	
11	DC 19/706/8	Wykonanie posadzki samopoziomującej - poziomowanie posadzki	m2	2,7
3	Element	WYKOŃCZENIE		
12	KNKRB 2/1002/1 (1)	Montaż stolarki drzwiowej - 6 szt.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*2,05*6	11,070000	
		RAZEM:	11,070000	
13	KNNR 4/137/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn 15 mm	szt	2,0
14	KNNR 4/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, szer 55	kpl	2,0
15	KNNR 4/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	kpl	2,0
16	ANALIZA INDYWIDUALNA	Dostawa i montaż lustra	szt.	2,0
17	KNNR 4/143/1	Urządzenie do podgrzewania wody	kpl	1,0
18	Kalkulacja indywidualna	Wyposażenie kuchni - zakup wraz z montażem (meble oraz urządzenia AGD)	kpl.	1,0
4	Element	UTWARDZENIE TERENU		
19	KNR 231/111/3	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2	95,00
20	KNR 231/114/3	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	95,00
21	AT 3/304/3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie, kostka gr. 8 cm, układana na podsypce cementowo-piaskowej	m2	95,00
22	KNKRB 6/402/4	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm, podsypka cementowo - piask.	m	43,0