

2. Nawierzchnia z kruszywa

1. Roboty przygotowawcze				
Lp.	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość całk.
1	KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. 998,00m Ilość: 1 Jedn.: km			
1	Robocizna razem	r-godz.	56	56
2	Słupki drewn. iglaste niekorowane, śr. 7-11 cm	m3	0,11	0,11
3	Samochód dostawczy (1)	m-godz.	1,5	1,5

2. Nawierzchnia z kruszywa				
Lp.	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość całk.
1	KNNR-6-01-03-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI. 4,0 m x 998,00 m Ilość: 3992 Jedn.: m2			
1	Robocizna razem	r-godz.	0,0022	8,7824
2	Woda	m3	0,0046	18,3632
3	Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1)	m-godz.	0,0041	16,3672
4	Walec wibracyjny samojezdny (1)	m-godz.	0,0041	16,3672
5	Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1)	m-godz.	0,004	15,968
2	KNNR-6-01-13-2 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 mm sraabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. Kruszywo o parametrach: Odporność na rozdrabnianie LA ≤ 30. Mrozoodporność F2, Nosiwość Wa24-2 Ilość: 3992 Jedn.: m2			
1	Robocizna razem	r-godz.	0,031	123,752
2	Krusz. kamien. łamane - kruszywo 0/31,5 mm zwykle do naw. drog. - niesortowane	mg	0,424	1692,608
3	Woda	m3	0,02	79,84
4	Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1)	m-godz.	0,0037	14,7704
5	Walec	m-godz.	0,0452	180,4384

Przedmiar

Inwestycja: Przebudowa dróg na terenie gminy Skulsk
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w m Koszewo
Inwestor: Gmina Skulsk
Wykonawca:

WYKONAWCA

INWESTOR