

2. Nawierzchnia z kruszywa

1. Roboty przygotowawcze				
Lp.	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość całk.
1	KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. 750,00m ----- Ilość: 0,75 Jedn.: km			
1	Robocizna razem	r-godz.	56	42
2	Słupki drewn. iglaste niekorowane, śr. 7-11 cm	m3	0,11	0,0825
3	Samochód dostawczy (1)	m-godz.	1,5	1,125

2. Nawierzchnia z kruszywa				
Lp.	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość całk.
1	KNNR-6-01-03-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI. 4,0 m x 750,00 m ----- Ilość: 3000 Jedn.: m2			
1	Robocizna razem	r-godz.	0,0022	6,6
2	Woda	m3	0,0046	13,8
3	Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1)	m-godz.	0,0041	12,3
4	Walec wibracyjny samojezdny (1)	m-godz.	0,0041	12,3
5	Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1)	m-godz.	0,004	12
2	KNNR-6-01-13-2 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa kruszywa łamanego 0/31,5mm sraabilizowanego mechanicznie ,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. Kruszywo o parametrach: Odporność na rozdrabnianie LA=< 30. Mrozoodporność F2, Nasiąkliwość Wa24-2 ----- Ilość: 3000 Jedn.: m2			
1	Robocizna razem	r-godz.	0,031	93
2	Krusz. kamien. łamane - kruszywo 0/31,5mm zwykle do naw. drog. - niesortowane	mg	0,424	1272
3	Woda	m3	0,02	60
4	Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1)	m-godz.	0,0037	11,1
5	Walec	m-godz.	0,0452	135,6

Przedmiar

Inwestycja: Przebudowa dróg na terenie gminy Skulsk
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w m. Gawrony
Inwestor: Gmina Skulsk
Wykonawca:

WYKONAWCA

INWESTOR