

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przebudowa drogi gminnej w m. Zygmuntowo dz. nr 59, obręb Zygmuntowo			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1,095	km km	 1,095	
				RAZEM	1,095
2 d.1.1	KNR 2-01 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia 0,1	ha ha	 0,100	
				RAZEM	0,100
3 d.1.1	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
4 d.1.1	KNR 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
5 d.1.1	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm 70	m ² m ²	 70,000	
				RAZEM	70,000
6 d.1.1	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm wraz z przeznaczeniem materiału do wbudowania w pobocza 90*3	m ² m ²	 270,000	
				RAZEM	270,000
7 d.1.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 30	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000
1.2		Roboty ziemne			
8 d.1.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm 4436+1095*0,2+50	m ² m ²	 4 705,000	
				RAZEM	4 705,000
9 d.1.2	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów 75	m ³ m ³	 75,000	
				RAZEM	75,000
1.3		Nawierzchnia drogi			
10 d.1.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 4436+1095*0,2	m ² m ²	 4 655,000	
				RAZEM	4 655,000
11 d.1.3	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 30 cm grubości po zagęszczeniu 4436+1095*0,2	m ² m ²	 4 655,000	
				RAZEM	4 655,000
12 d.1.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego (melafor lub granit) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 4436+1095*0,2	m ² m ²	 4 655,000	
				RAZEM	4 655,000
13 d.1.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 4436+1095*0,2	m ² m ²	 4 655,000	
				RAZEM	4 655,000
14 d.1.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściekalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 4436	m ² m ²	 4 436,000	
				RAZEM	4 436,000
1.4		Nawierzchniajazdów			
15 d.1.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 50	m ² m ²	 50,000	
				RAZEM	50,000
16 d.1.4	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 30 cm grubości po zagęszczeniu 50	m ² m ²	 50,000	
				RAZEM	50,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1.4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
1.5		Roboty wykończeniowe			
18 d.1.5	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
19 d.1.5	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
20 d.1.5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Pobocze z kruszywa łamanego (melafir, granit) gr. 10 cm	m ²		
		1095*0,75*2-270	m ²	1 372,500	
				RAZEM	1 372,500
21 d.1.5	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
		1095*0,75*2	m ²	1 642,500	
				RAZEM	1 642,500
2		Przebudowa drogi gminnej w m. Zygmuntowo dz. nr 24, obręb Zygmuntowo			
2.1		Roboty przygotowawcze			
22 d.2.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,67	km	0,670	
				RAZEM	0,670
23 d.2.1	KNR 2-01 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
		0,1	ha	0,100	
				RAZEM	0,100
24 d.2.1	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m ²		
		40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
25 d.2.1	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm wraz z przeznaczeniem materiału do wbudowania w pobocza	m ²		
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
2.2		Roboty ziemne			
26 d.2.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m ²		
		670*3+670*0,2+30+50	m ²	2 224,000	
				RAZEM	2 224,000
2.3		Nawierzchnia drogi			
27 d.2.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		2174	m ²	2 174,000	
				RAZEM	2 174,000
28 d.2.3	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 30 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		2174	m ²	2 174,000	
				RAZEM	2 174,000
29 d.2.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego (melafir lub granit) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		2174	m ²	2 174,000	
				RAZEM	2 174,000
30 d.2.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
		2174	m ²	2 174,000	
				RAZEM	2 174,000
31 d.2.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		670*3+30	m ²	2 040,000	
				RAZEM	2 040,000
2.4		Nawierzchnia zjazdów			
32 d.2.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.2.4	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 30 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
34 d.2.4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
2.5		Roboty wykończeniowe			
35 d.2.5	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
36 d.2.5	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
37 d.2.5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Pobocze z kruszywa łamanego (melafir, granit) gr. 10 cm	m ²		
		670*0,75*2-200	m ²	805,000	
				RAZEM	805,000
38 d.2.5	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
		670*0,75*2	m ²	1 005,000	
				RAZEM	1 005,000