

Przedmiar robót

Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:					
1	Podstawa	Przebudowa drogi gminnej w m. Lisewo nr dz 121/1			
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,380	
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	1 520,000	
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	1 520,000	
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa 0-63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	1 520,000	
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	1 520,000	
6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Pobocze z kruszywa łamanego (melafir, granit) gr. 10 cm	m2	380,000	
7	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2	380,000	
RAZEM NETTO:					0,00
PODATEK VAT:					0,00
OGÓŁEM BRUTTO:					0,00

Zakresowa 05.09.2022.

W z. Wójta
mgr Jarosław Goński
Zastępca Wójta