

Przedmiar robót

Lp.		Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1	Podstawa	Przebudowa drogi gminnej w m. Łuszczewo nr dz 429; 386				
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,500		
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	2 000,00		
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m2	2 000,00		
4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Pobocze z kruszywa łamanego (melafir, granit) gr. 10 cm	m2	500,00		
5	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2	500,00		
					RAZEM NETTO:	0,00
					PODATEK VAT:	0,00
					OGÓŁEM BRUTTO:	0,00

Kotwackiem : 05-09-2014

Wójt Gminy Skulsk
mgr Andrzej Operacz

