

Przedmiar robót

Lp.		Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1	Podstawa	Przebudowa drogi gminnej w m. Lisewo nr dz 121				
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,480		
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	1 920,000		
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	1 920,000		
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa 0-63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	1 920,000		
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	1 920,000		
6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Pobocze z kruszywa łamanego (melafir, granit) gr. 10 cm	m2	480,000		
7	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2	480,000		
		RAZEM NETTO:				0,00
		PODATEK VAT:				0,00
		OGÓŁEM BRUTTO:				0,00

Wójt Gminy Stalsk
mgr Andrzej Operacz