
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7	Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233140-2	Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąb
ADRES INWESTYCJI:	Dąb, gmina Skulsk, powiat koniński, województwo wielkopolskie
NAZWA INWESTORA:	Gmina Skulsk
ADRES INWESTORA:	ul. Targowa 2 62-560 Skulsk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Dariusz Żmijewski

DATA OPRACOWANIA: 2022-08-22

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2022-08-22

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Ogólna charakterystyka obiektu		3
Przedmiar		4
1 Roboty pomiarowe		4
2 Roboty rozbiórkowe		4
3 Poszerzenie jezdni		4
4 Jezdnia		5
5 Przejście dla pieszych wyniesione		5
6 Pobocze		5
7 Elementy oznakowania drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego		6

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Skulsk w miejscowości Dąb. Projektowany odcinek drogi ma początek na granicy Gminy Ślesin i Skulsk w obrębie dz. nr 133/5 a koniec przy działce 147/1. Na projektowanym odcinku droga posiada nawierzchnię bitumiczną, która w obecnym stanie wymaga naprawy. Liczne spękania, ubytki i nierówności powodują zastoiny wody, co jest dużym utrudnieniem dla jej użytkowników a zamarzająca zimą woda powoduje dalszą degradację. Droga ta jest zaliczana do klasy drogi – D (dojazdowej). Szerokość pasa drogowego wyznaczają granice gruntów o zróżnicowanym sposobie użytkowania. Głównie jest to luźna zabudowa zagrodowa i pola uprawne. Linie pasa drogowego wyznaczają granice działek.

Całość robót przewidzianych w związku z przebudową drogi będzie się odbywała w obrębie pasa drogowego stanowiącego działki o nr ew. 99 obręb Celinowo. Zakres projektu obejmuje przebudowę drogi gminnej na długości 998,0 m polegającą na wykonaniu poszerzenia jezdni do szerokości 4,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m w tym 0,50 m wzmocnione kruszywem łamanym. W celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaprojektowane zostało wyniesione przejście dla pieszych wraz ze znakami aktywnymi i doświetleniem przejścia.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
PRZEDMIAR:					
1			Roboty pomiarowe		
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, wraz z inwentaryzacją powykonawczą	m	
			998	m	
					998,000
2			Roboty rozbiórkowe		
2 d.2	KNR 2-21 0104-05	D-01.02.01	Prześwietlenie korony drzew	szt.	
			20	szt.	
					20,000
3 d.2	KNR AT-03 0102-03	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm na włączeniach z wywozem materiału z rozbiórki na odległość 5 km	m2	
			30	m2	
					30,000
4 d.2	KNR AT-03 0101-01	D-01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5 cm	m	
			26	m	
					26,000
5 d.2	KNR 2-31 0803-03 0803-04	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową o grubości 25 cm	m2	
			33,75	m2	
					33,750
6 d.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	D-01.02.04	Wywiezienie materiału z rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 5 km	m3	
			8,438	m3	
					8,438
3			Poszerzenie jezdni		
7 d.3	KNR 2-31 0102-01 0102-02	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne o głębokości 39 cm 998 m*0,75 m	m2	
			748,5	m2	
					748,500
8 d.3	KNR 2-01 0212-07 0214-03	D-04.01.01	Załadunek i wywóz urobku z koryta samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3	
			291,915	m3	
					291,915
9 d.3	KNR 2-31 0109-03 0109-04	D-04.06.01	Mechaniczne wykonanie warstwy z mieszanki związanej cementem C 1,5/2 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	
			748,5	m2	
					748,500
10 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	
			748,5	m2	
					748,500
11 d.3	KNR 2-31 1004-07	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową szybkozspadową w ilości 0,7 kg/m2	m2	
			748,5	m2	
					748,500
12 d.3	KNR 2-31 0310-01	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 4 cm 998 m*0,65 m	m2	
			649	m2	
					649,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
4			Jezdnia		
13 d.4	KNR 2-31 1004-07	D-04.03.01	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3 kg/m2 z mechanicznym oczyszczeniem nawierzchni	m2	
			4611	m2	
					4 611,000
14 d.4	KNR AT-04 0104-03	D-05.03.26a	Ułożenie siatki z włókna szklanego wstępnie powlekanej asfaltem o wytrzymałości 50/50 kN - szerokość 1 m na połączeniu z poszerzeniem	m2	
			988	m2	
					988,000
15 d.4	KNR 2-31 0310-01	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa wyrównawcza - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2	
			4611	m2	
					4 611,000
16 d.4	KNR 2-31 1004-07	D-04.03.01	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3 kg/m2 z mechanicznym oczyszczeniem nawierzchni	m2	
			4491	m2	
					4 491,000
17 d.4	KNR 2-31 0310-05	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	
			4491	m2	
					4 491,000
5			Przeście dla pieszych wyniesione		
18 d.5	KNR 2-31 0402-04	D-08.01.01	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki z betonu C12/15	m3	
			0,864	m3	
					0,864
19 d.5	KNR 2-31 0403-05	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego wtopionego o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm	m	
			15	m	
					15,000
20 d.5	KNR 2-31 0109-03 0109- 04	D-04.06.01	Mechaniczne wykonanie warstwy z mieszanki związanej cementem C 1,5/2 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	
			33,75	m2	
					33,750
21 d.5	KNR 2-31 0109-03 0109- 04	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z betonu C 12/15 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	
			33,75	m2	
					33,750
22 d.5	KNR 2-31 0511-03	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubości 5 cm	m2	
			33,75	m2	
					33,750
6			Pobocze		
23 d.6	KNR 2-31 1402-05	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m2	
			1497	m2	
					1 497,000
24 d.6	KNR 2-01 0212-07 0214- 03	D-04.01.01	Załadunek i wywóz urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km wraz z utylizacją	m3	
			149,7	m3	
					149,700
25 d.6	KNR 2-31 0114-07 0114- 08	D-06.03.01	Wykonanie pobocza drogi wzmocnionego kruszywem łamanym 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	
			998	m2	
					998,000

7			Elementy oznakowania drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego		
26 d.7	KNR 2-31 0702-02	D-07.02.01	Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	
			2	szt.	
					2,000
27 d.7	KNR 2-31 0703-01	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	
			6	szt.	
					6,000
28 d.7	KNR 2-31 0706-06	D-07.01.01	Mechaniczne malowanie cienkowarstwowe linii P-10 farbą chlorokauczkową	m2	
			8	m2	
					8,000
29 d.7	KNR 2-31 0706-06	D-07.01.01	Mechaniczne malowanie cienkowarstwowe linii P-25 farbą chlorokauczkową	m2	
			2,02	m2	
					2,020
30 d.7	KNR AT-04 0210-02	D-07.01.01	Montaż punktowych elementów odblaskowych (PEO) najezdniowe osadzone w gniazdach z trzpieniem, klejone	szt.	
			10	szt.	
					10,000
31 d.7	KNR 2-31 0703-01	D-07.02.01	Montaż znaku aktywnego D-6, lampy doświetlającej przejście dla pieszych wraz ze słupem wsporczym zasilanym solarnie	kpl.	
			2	kpl.	
					2,000